数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	I200421B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 4 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	病院		
		建築面積	208.39 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	615.59 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 3	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.22 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	10.00 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	36 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	84.5	床	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	87.5
	ｼｰﾄ防水	1.7		ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	1.4
	塗膜防水	9.2		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	8.9
	吹抜	4.6		ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	2.2
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	100.0			
	0	0.0			
	0	0.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
	0	0.0	壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	59.6
	0	0.0		〃	27.4
	0	0.0		木目調ｸﾛｽ	7.8
	0	0.0		ｶﾗｰｽﾚｰﾄ	1.9
	0	0.0		〃	1.6
	0	0.0		腰壁ｼｰﾄ	0.6
	0	0.0		〃	0.3
	0	0.0		化粧不燃板	0.3
	0	0.0		〃	0.2
	0	0.0		〃 / ﾗｲﾆﾝｸﾞ	0.2
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.70		0	0.0
軒天	吹付ﾀｲﾙ	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0	天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	72.4
	0	0.0		化粧PB	22.1
				VP塗装	3.3
				直天	2.2
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.08		0	0.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.04		0	0.0
外床	磁器質ﾀｲﾙ	46.2		0	0.0
	塗膜防水	53.8		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	44.8		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	55.2			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.21			
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
	ｽﾁｰﾙ	5.6	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	94.4		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t50	床		0	
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t30	壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t50	天井			
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t15			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	FP板 t100			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.96

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	2.49	m3/建㎡	
埋戻土量	0.85	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.42	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	0.92	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	2.96	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	36.31	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	88.87	kg/延㎡	
圧接	14.16	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)