

数量歩掛情報表

工事名称	健診センター			コード No.	I21110101B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2021年7月			敷地面積	4,117.92 m ²		
				建築面積	708.86 m ²		
建設地	北海道			法延床面積	4,134.77 m ²		
用途地域				施工延床面積	m ²		
防火地域				地下面積	m ²		
日影規制				地上面積	m ²		
建ぺい率	%			基準階面積	m ²		
容積率	%			鉄骨階面積	m ²		
容積対象面積	m ²			ポーチ面積	m ²		
容積対象外面積	m ²			ピロティ面積	20.25 m ²		
道路幅員	m			バルコニー面積	23.92 m ²		
				ドライエリア面積	m ²		
				吹抜面積	m ²		
工期	自	年	月	建物内駐車場面積	m ²		
	至	年	月	免震ビット面積	m ²		
	ヶ月			外構対象面積	m ²		
グレード情報				建物情報			
外部		%		内部		%	
屋根	アスファルト露出防水	84.1		床	磁器質タイル	0.3	
	塗膜防水	15.9			(注意喚起用)	0.0	
					汚垂タイル	0.2	
					コンクリート金縁	1.3	
					ビニル床シート	24.2	
					リリウム床シート	12.9	
					タイルカーペット	50.8	
					防塵塗装	5.1	
					ビニル床シート(段裏)	4.0	
			ビニル床シート(踏場)	1.1			
抜坪							
屋根面積率*** (m ² /建m ²)		0.99					
外壁	裝飾仕上塗材	98.1		壁	化粧タイル	14.2	
	撥水材	1.9			フミン化粧板	14.3	
					VC	19.0	
					GW	6.6	
外壁率*** (m ² /延m ²)		0.53					
スラントレ	100.0						
軒				天井	基礎型枠	0.55	
					地下型枠	0.76	
					EP塗装	2.3	
					基礎鉄筋	19.28	
					地下鉄筋	21.18	
					上部鉄筋	66.05	
					圧接	10.74	
					鉄骨	kg/架m ²	
					溶接	m/ton	
					鉄骨塗装	m ² /ton	
ピロティ面積率*** (m ² /延m ²)		0.01					
軒天率**** (m ² /延m ²)							
外床	磁器質タイル	100.0		天井	EP塗装(段裏)	2.7	
					打放補修(段裏)	0.3	
					(その他)		
					木材(構造材)	m ³ /延m ²	
					木材(造作材)	m ³ /延m ²	
ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.01					
外部開口部	アルミ	86.3		間仕切	アルミ	1.2	
	ステンレス	8.8			天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.96	
	スチール	4.9			RC壁		
	軽量スチール				コンクリートブロック		
	プラスチック				ALC板		
	シャッター				押出成形セメント板		
	カーテンウォール				木軸		
	木製建具				一般LGS	97.65	
	その他				耐火間仕切	2.35	
					遮音間仕切		
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.09					
内部開口部	アルミ	1.2					
	ステンレス	1.1					
	スチール	40.0					
	軽量スチール	57.7					
	プラスチック						
	シャッター						
	カーテンウォール						
	木製建具						
	その他						
内部開口率***** (m ² /延m ²)		0.07					
断熱	FP板 t30	床					
	吹付ウレタン t50	壁					
	吹付ウレタン t50	天井					