数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	J080509C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	2,340.72 ㎡	用途	銀行
		建築面積	962.36 ㎡	構造	SRC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,658.74 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 5 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	640.10 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.17 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	24.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	29.42 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	76.2	床	御影石	3.4
	塗膜防水	3.6		磁器質ﾀｲﾙ	1.2
	ﾊｲﾀﾌﾙｰﾌ	19.0		縁甲板･地板(木床面)	0.8
				畳下木床	0.6
				収納･押入木床	0.1
				床板+木床	0.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	24.1
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	54.2
				ｶｰﾍﾟｯﾄ	5.4
				OAﾌﾛｱ現し	1.1
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.97			
外壁	ｱｽﾛｯｸ ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ	5.0			
	御影石	30.5			
	二丁掛ﾀｲﾙ	63.1		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
	化粧打放(仕上)	1.4	壁	花崗岩(複合板面)	0.2
				花崗岩(乾式)	1.1
				磁器ﾀｲﾙ(合板面)	0.2
				磁器ﾀｲﾙ(PB面)	2.9
				磁器ﾀｲﾙ(耐火面)	0.3
				化粧ｹｲｶﾙ(合板面)	0.5
				化粧ｹｲｶﾙ(耐火面)	0.2
				化粧ｹｲｶﾙ	6.1
				打放補修	0.7
				VP(打放面)	1.3
				VP(PB面)	0.5
				AEP(PB面)	4.1
				AEP(耐火面)	1.7
	抜坪			VP(複合板面)	1.1
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.65		吹付ﾀｲﾙ(打放面)	10.8
軒天				吹付ﾀｲﾙ(ｹｲｶﾙ面)	3.9
				複層塗材･土壁塗材(PB面)	1.4
				複層塗材(耐火面)	0.2
				PB素地+木ﾊﾟﾈﾙ下	2.7
				ｸﾛｽ類(PB面)	38.1
				ｸﾛｽ類(耐火面)	16.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(打放面)	3.5
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.51
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	1.1
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			打放補修	0.9
外床	ﾓﾙﾀﾙ(仕上)	3.0		吹付ﾀｲﾙ(打放面)	3.2
				VP(PB面)	0.6
				AEP(PB面)	23.5
				VP(ﾌﾚﾈ面)	1.0
				岩綿吸音板	47.0
				化粧PB	18.2
				PB素地	0.1
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ(PB面)	0.3
				ｸﾛｽ(突板ﾎﾞｰﾄﾞ)	1.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	2.1
外部開口部	アルミ	73.9		VP(複合板面)	0.1
	ステンレス	3.6		ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(打放面)	0.4
	スチール	4.2			
	軽量スチール				
	シャッター	1.2			
	カーテンウォール	17.2			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.18		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	31.7
	ステンレス	8.3		CB	
	スチール	39.9		ALC	
	軽量スチール	18.1		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	21.2		木軸	
	カーテンウォール			LGS	40.2
	木建	12.5		耐火間仕切	28.1
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	ﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞt50(外断熱)	壁			
		天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.25
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.55

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	3.18	m3/建㎡
埋戻土量	1.44	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.09	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.39	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.34	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.47	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3/建㎡
基礎型枠	0.55	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.15	㎡/延㎡
基礎鉄筋	35.19	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	71.30	kg/延㎡
圧接	7.52	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)