数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J130912B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	2,253.22 ㎡	用途	店舗+事務所		
		建築面積	584.96 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	578.55 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.76 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	98.90 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.17 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	5.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	64.28 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	9 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	100.6	磁器質ﾀｲﾙ	1.5
	ｼｰﾄ防水(谷樋)	1.6	汚垂石	0.1
			ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	94.4
			長尺ｼｰﾄ	1.6
			縁甲板	0.3
			合板ﾌﾛｱ	0.3
			防湿紙	1.9
		床		
	庇後退面積	-2.2		
	抜坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.09		
外壁	角波張り	90.7		
	吹付ﾀｲﾙ	9.3		
			床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
			ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	84.4
			石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	14.9
			化粧ｹｲｶﾙ板	0.7
		壁		
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.63		
軒天	AEP(ｹｲｶﾙ)	100.0		
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.39
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		化粧PB	100.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.11		
外床	磁器質ﾀｲﾙ	84.1		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直仕上げ	15.9		
		天井		
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.05		
外部開口部	ｱﾙﾐ	93.7		
	ｽﾃﾝﾚｽ			
	ｽﾁｰﾙ	6.3		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
	ｼｬｯﾀｰ			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.09	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	ｱﾙﾐ	74.4	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
	ｽﾁｰﾙ		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ		木軸	
	木建		LGS	100.0
	その他	25.6	耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.06	遮音間仕切	
断熱		床		
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100,発泡ｳﾚﾀﾝt25	壁		
	ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞt200	天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.83

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.58	m3/建㎡
埋戻土量	0.35	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.10	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.25	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.49	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.17	㎡/延㎡
基礎鉄筋	14.32	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	1.20	kg/延㎡
圧接	8.02	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)