数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J130913B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	㎡	用途	庁舎		
		建築面積	1,717.59 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	8,579.55 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 5 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.25 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	23.35 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱保護防水	98.8	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.4
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝(仕上)	1.2			
				直均し仕上	0.7
				防塵塗床	27.1
				塩ﾋﾞｽﾉｺ	0.1
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB	2.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄB	1.6
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙA	20.4
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙB	19.0
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙC	28.4
				未仕上	0.2
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97			
外壁	打放補修〔仕上〕	2.7			
	45二丁掛ﾀｲﾙ	0.3			
	防水型複合塗材E(打放面)	97.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	ﾌｯ素樹脂塗装(打放面)	0.1	壁	磁器質ﾀｲﾙ	0.1
				ｺﾝﾛ台ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ	0.02
				GWB	2.1
				打放(素地)	24.0
				複層塗材(打放面)	1.6
				複層塗材(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.04
				複層塗材(耐火面)	0.3
				複層塗材(ｹｲｶﾙ面)	1.5
				EP塗り(打放面)	6.4
				EP塗り(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	22.7
				EP塗り(耐火面)	6.4
				EP塗り(ｹｲｶﾙ面)	1.5
				EP-G塗り(打放面)	9.4
				EP-G塗り(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	4.5
				EP-G塗り(耐火面)	6.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.56		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	0.1
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	41.7		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	1.3
	防水型複合塗材E(打放面)	58.3		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	0.2
				化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ	0.2
				織物ｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.1
				織物ｸﾛｽ(耐火面)	0.04
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.9
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.81
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)			複層塗材(打放面)	3.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.003			
外床	磁器質ﾀｲﾙ	36.7		NAD塗り(ｹｲｶﾙ面)	1.7
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝(仕上)	63.3		ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	5.6
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	56.0
				ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.4
				GWB	1.9
				打放	31.2
			天井		
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	96.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.1			
	ｽﾁｰﾙ	2.1			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.01
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	4.1		CB	
	ｽﾁｰﾙ	47.4		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	48.5		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	20.7
	その他			耐火間仕切	53.3
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切	26.0
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.38

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	2.86	m3/建㎡	
埋戻土量	1.04	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡	
地業(土間)	0.01	m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め	0.40	㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.57	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.57	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/建㎡	
基礎型枠	0.64	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	3.88	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	24.98	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	90.79	kg/延㎡	
圧接	14.27	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)