数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J160128A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 1 月	敷地面積	㎡	用途	消防庁舎
		建築面積	1,495.09 ㎡	構造	RC・S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,069.86 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.70 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	22.50 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
断熱防水	44.9	緑甲板	0.5
複合塗膜防水	50.9	磁器質ﾀｲﾙ	5.0
塗膜防水	4.2	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	42.5
		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	0.9
		ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	11.2
		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	4.2
		塗床	30.7
		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	5.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.04		
外壁			
複層塗材RE	0.6		
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	20.4		
湿式外断熱	22.4	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
HS塗装	49.6	ﾀｲﾙ	0.2
超耐候性ﾌｯｿ樹脂塗装	7.0		
		PB素地	2.2
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	7.2
		EPG塗	50.4
		化粧ｹｲｶﾙ	9.6
		複合板	20.0
		WUC塗	10.4
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.94		
軒天			
HS塗装	53.9		
複層塗材RE	21.6		
WUP塗装	24.5		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.04
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	化粧PB	27.6
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.19	EPG塗	14.1
外床		岩綿吸音板	20.1
磁器質ﾀｲﾙ	100.0	ｹｲｶﾙ板	1.3
		WUC塗	36.8
		PB素地	0.1
ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01		
外部開口部			
ｱﾙﾐ	54.1		
ｽﾃﾝﾚｽ			
ｽﾁｰﾙ	4.7		
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ	3.8		
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	37.5		
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.18	天井面積率*****(㎡/延㎡)	1.03
内部開口部			
ｱﾙﾐ	9.2	RC	
ｽﾃﾝﾚｽ	44.6	CB	
ｽﾁｰﾙ	23.4	ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ	2.2	木軸	
木建		LGS	46.10
その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		耐火間仕切	53.90
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11	遮音間仕切	
断熱			
FP板t50	床		
ｳﾚﾀﾝt50	壁		
ｳﾚﾀﾝt50	天井		
外断熱		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.76

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	土間
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.45	m3/建㎡
埋戻土量	0.50	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.09	m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延m
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.31	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.48	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.61	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.03	m3/建㎡
基礎型枠	1.36	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.42	㎡/延㎡
基礎鉄筋	57.73	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	97.01	kg/延㎡
圧接	13.50	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)