

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	J160609B		
発注者名					コード No.			
設計者名					コード No.			
積算時期	2016年6月		敷地面積	m	用途	事務所		
			建築面積	367.68	構造	S造		
建設地	都道府県	岡山	法延床面積	711.50	階数	(地下階):	(地上階): 2 (PH):	
	区市町村		施工延床面積		軒高	m		
用途地域			地下面積	m	平均階高	3.63 m		
防火地域			地上面積	m	建物周長	159.00 m		
日影規制			基準階面積	m	外周高さ	0.22 m/延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	8.40 m		
容積率	%		ピロティ面積	m	一室面積率	23.72 室数		
容積対象面積	m		バルコニー面積	m	室数	30 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数	人		
			吹抜面積	m				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m		
	至	年	月	月	建物内駐車台数	平面駐車	台	
					建物内駐車台数	機械駐車	台	
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形状	陸屋根		
	シート防水	91.6	汚垂石	0.4		平面		
	折板	8.4	磁器質タイル	1.0		断面		
			防塵塗装	9.3				
			タイルカーペット	40.6				
			長尺シート	48.7				
外壁	外部		内部		基礎	杭基礎		
	吹付タイル	81.1	45二丁掛タイル	1.4		1F	独立基礎	
	磁器質タイル	2.3	ビニルクロス	85.2		基礎深さ	0.00 m	
	打ち放し補修	16.6	壁面パネル	0.8		1FL	高さ 0.00 m	
			EP塗	12.6		杭種別		
						杭打工法		
軒天	外部		内部		埋戻し	搬入土		
	スパンレール	100.0	未仕上			残土処分	場外搬出	
						山止工		
						切梁		
						基礎コンクリート		
						地下コンクリート		
						上部コンクリート		
						押えコンクリート		
外床	外部		内部		数量歩掛			
	磁器質タイル	100.0	未仕上		(土工・躯体)			
					根切土量	0.59 m3/延m		
					埋戻土量	0.29 m3/延m		
					地業(基礎)	0.04 m3/延m		
					地業(土間)	0.11 m3/延m		
					地業(杭)	0.02 本/延m		
					地業(ラップル)	m3/延m		
					山止め	m/延m		
					切梁	m/延m		
外部開口部	外部		内部		数量歩掛			
	ピロティ面積率*** (m ² /延m ²)	0.02	壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.73	(土工・躯体)			
	軒天率**** (m ² /延m ²)	0.00	ビニルクロス	42.2	地下型枠	m ² /延m		
			岩綿吸音板	1.1	上部型枠	0.67 m ² /延m		
			化粧PB	54.5	基礎鉄筋	28.71 kg/延m		
			FEP塗	2.2	地下鉄筋	kg/延m		
					上部鉄筋	9.80 kg/延m		
					圧接	6.60 箇所/ton		
					鉄骨	kg/架m		
					溶接	m/ton		
内部開口部	外部		内部		数量歩掛			
	ホーチ面積率*** (m ² /延m ²)	0.020	天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.92	(その他)			
	アルミ	86.3			木材(構造材)	m3/延m		
	ステンレス				木材(造作材)	m3/延m		
	スチール	13.7						
	プラスチック							
	シャッター							
	カーテンウォール							
	木建							
	その他							
断熱	外部		内部		数量歩掛			
	RC		天井		(特記事項)			
	CB							
	ALC							
	押出成形セメント板							
	木軸							
	LGS							
	耐火間仕切	35.10						
	遮音間仕切	64.90						
	片面耐火間仕切							
断熱パネル								
その他								
間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00							
間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.83							