数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J160821B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 8 月	敷地面積	2,013.96 ㎡	用途	賃貸事務所		
		建築面積	1,161.56 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,407.44 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.83 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	16.07 m		
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	23.03 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	148 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	アスファルト露出断熱防水	62.2	床	モルタル	0.1
	アスファルト保護断熱防水	22.8		ビニール床シート	67.0
	ウレタン複合防水	15.0		塗床	0.6
				ビニールタイル	12.9
				アジャスターフロアー	1.4
				防塵塗装	1.1
				コンクリート鏝	1.8
	抜き坪			タイルカーペット	15.1
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
外壁	押出成型セメント板	89.8	壁	ホータータイル	0.6
	撥水剤塗布	10.2		EP-G塗	6.8
				ダイノックシート	0.0
				ビニールクロス	68.7
				化粧塩ビシート	2.1
				PB素地	11.4
				不燃パネル	0.5
				GWB	5.0
				ソフトマット	0.2
				メラミン化粧板	4.7
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.44		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.85
軒天	EP-G塗	22.9	天井	未仕上	
	スパンドレル	77.1		EP塗	0.4
				吸音化粧PB	55.2
				ビニールクロス	5.0
				岩綿吸音板	20.8
				化粧PB	10.7
				GWB	0.5
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		PB素地	7.4
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.07			
外床	御影石	100.0			
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
外部開口部	アルミ	32.7	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	2.0		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール	60.3		LGS	44.40
	木建			耐火間仕切	55.60
	その他 軽量スチール			遮音間仕切	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15		片面耐火間仕切	
内部開口部	アルミ	17.7		断熱パネル	
	ステンレス			その他	
	スチール	26.1		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	軽量スチール	46.2		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.08
	シャッター	3.0			
	木建				
	その他 カーテンウォール	7.0			
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.14			
断熱	硬質ウレタンt15	床			
	硬質ウレタンt60	壁			
	硬質ウレタンt60	天井			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	2.07	m3/建㎡
埋戻土量	0.17	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.21	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.16	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.78	㎡/延㎡
地下型枠	.	㎡/延㎡
上部型枠	0.95	㎡/延㎡
基礎鉄筋	25.04	kg/延㎡
地下鉄筋	.	kg/延㎡
上部鉄筋	18.84	kg/延㎡
圧接	6.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)