# 数 量 歩 掛 情 報 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | J170810B |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2017 年 8 月 | 敷地面積 | ㎡ | 用途 | 事務所 | | |
| | | 建築面積 | 430.11 ㎡ | 構造 | S造 | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 843.34 ㎡ | 階数 | (地下階): | (地上階): 2 | (PH): |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | | | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | | | 3.20 m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | | | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | | | 0.15 m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | | | 7.10 m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | | | 12.78 室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | | | 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | | | 人 |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | | | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | | 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | | 台 |

## グレード情報

| 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|
| **屋根** | | | |
| 塩化ビニールシート | 100.0 | 長尺シート | 3.9 |
| | | ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝 | 1.4 |
| | | ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ | 93.2 |
| | | 防塵塗装 | 1.4 |
| 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 0.98 | | |
| **外壁** | | | |
| 断熱ﾊﾟﾈﾙ(ｲｿﾊﾟﾝﾄﾞ) | 100.0 | | |
| | | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.98 |
| | | **壁** | |
| | | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 56.8 |
| | | PB素地 | 11.7 |
| | | SOP塗装 | 2.3 |
| | | EP塗装 | 29.2 |
| 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.75 | | |
| **軒天** | | | |
| EP塗+ｹｲｶﾙ | 100.0 | | |
| | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 2.15 |
| ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡) | 0.01 | | |
| 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.02 | | |
| **外床** | | | |
| | | EP塗装 | 4.1 |
| | | PB素地 | 1.0 |
| | | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 4.1 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝 | 100.0 | 化粧PB | 90.8 |
| | | **天井** | |
| ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡) | 0.01 | | |
| **外部開口部** | | | |
| ｱﾙﾐ | 95.7 | | |
| ｽﾃﾝﾚｽ | 1.9 | | |
| ｽﾁｰﾙ | 2.3 | | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | | |
| ｼｬｯﾀｰ | | | |
| ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | | | |
| 木建 | | | |
| その他 | | | |
| 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.23 | 天井面積率*****(㎡/延㎡) | 0.97 |
| **内部開口部** | | | |
| ｱﾙﾐ | | RC | |
| ｽﾃﾝﾚｽ | 2.5 | CB | |
| ｽﾁｰﾙ | 22.6 | ALC | |
| 軽量ｽﾁｰﾙ | 74.9 | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| ｼｬｯﾀｰ | | 木軸 | |
| 木建 | | LGS | 87.30 |
| その他 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | | 耐火間仕切 | 12.70 |
| 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.21 | 遮音間仕切 | |
| **断熱** | 床 | その他 | |
| | 壁 | | |
| | 天井 | | |
| | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | |
| | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 0.94 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 陸屋根 |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | 独立基礎 |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | 根切土 |
| | 残土処分 | 場外搬出 |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | |
|---|---|
| 根切土量 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | m3/建㎡ |
| 山止め | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | ㎡/建㎡ |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/建㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | kg/延㎡ |
| 圧接 | か所/ton |
| 鉄骨 | kg/架㎡ |
| 溶接 | m/ton |
| 鉄骨塗装 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | ㎡/ton |
| (その他) | |
| 木材(構造材) | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | m3/延㎡ |

(特記事項)