

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J170926B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年9月		敷地面積	4,020.18 m ²	用途	事務所	
			建築床面積	774.75 m ²	構造	S造	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	2,998.00 m ²	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):	
	区市町村		施工延床面積		軒高	m	
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.50 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	492.00 m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率	0.16 m/延m	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	15.25 m	
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	39.97 室数	
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	75 室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
			吹抜面積	m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台	
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		%		
	折板	100.0	長尺シート	64.8	形状	陸屋根	
			コンクリート鏝	0.6	平面		
			タイル磁器質	1.3	断面		
			タイルカーペット	3.1	支持方法		
			ビニルタイル	26.7	基礎形式	独立基礎	
			石(汚垂石)	0.3	1F床形式		
			防塵塗装	3.2	基礎深さ	m	
					1FL高さ	m	
					杭種別		
屋根面積率*** (m ² /延m ²)		1.00	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.94	埋戻し	根切土
防水型外装塗材E	5.0	タイル()	0.9	土	残土処	場外搬出	
鋼板(角波サイディング)	95.0	PB素地	3.5	工	切工	梁	
		タイル化粧合板	3.1	構	台		
		ビニルクロス	92.5	数量歩掛			
(土工・躯体)							
外壁	外部		内部		%		
					根切土量	1.33 m ³ /延m ²	
					埋戻土量	0.38 m ³ /延m ²	
					地業(基礎)	m ³ /延m ²	
					地業(土間)	m ³ /延m ²	
					地業(杭)	m ³ /延m ²	
					地業(ラッフル)	m ³ /延m ²	
					山止め	m ³ /延m ²	
					切梁	m ³ /延m ²	
					ピット面積率	m ² /延m ²	
外壁率*** (m ² /延m ²)		0.56	壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.51	基礎コンクリート	0.13 m ³ /延m ²
鋼板(ハンチングタイル)	53.7	岩綿吸音板	3.0	地下コンクリート	m ³ /延m ²		
EP塗装	26.2	化粧PB	82.0	上部コンクリート	0.10 m ³ /延m ²		
表し	20.1	ビニルクロス	12.8	押えコンクリート	m ³ /延m ²		
		タイル化粧合板	2.1	基礎型枠	0.47 m ² /延m ²		
		タイル	0.9	地下型枠	m ² /延m ²		
		PB素地	3.5	上部型枠	0.05 m ² /延m ²		
		タイル化粧合板	3.1	基礎鉄筋	18.94 kg/延m ²		
		タイル	0.9	地下鉄筋	kg/延m ²		
ピロティ面積率*** (m ² /延m ²)		0.01	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.96	上部鉄筋	17.26 kg/延m ²
軒天率**** (m ² /延m ²)	0.01	化粧タイル	24.8	圧接	4.14 箇所/ton		
		コンクリート鏝	75.2	鉄骨	kg/架m ²		
				溶接	m/ton		
				鉄骨塗装	m ² /ton		
				耐火被覆	m ² /ton		
				(その他)			
				木材(構造材)	m ³ /延m ²		
				木材(造作材)	m ³ /延m ²		
				(特記事項)			
				RC			
				CB			
				ALC			
				押出成形セメント板			
				木軸			
				LGS	62.40		
				耐火間仕切	11.40		
				遮音間仕切	26.30		
				その他			
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)			
				0.79			
断熱	FP板 t30	床					
	外装材ネオフォーム t30	壁					
	ウレタン t40 防火コートt40	天井					