

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J190311B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2019年3月		敷地面積	463.16 m ²	用途	0.00			
建設地	都道府県	宮城県	建築面積	146.10 m ²	構造	RC造			
			法延床面積	287.97 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0			
用途地域	0		施工延床面積		軒高	0.00 m			
防火地域	0		地下面積	m ²	平均階高	3.65 m			
日影規制			地上面積	m ²	建物周長	0.00 m			
建ぺい率	%		基準階面積	m ²	外周高率	0.41 m/延m			
容積率	%		鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	8.08 m			
容積対象面積	m ²		ポーチ面積	0.00 m ²	一室面積率	室数			
容積対象外面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	室数	19 室			
道路幅員	0.00 m		バルコニー面積	0.00 m ²	収容人数	人			
工期	自	年 月	吹抜面積	0.00 m ²	建物内駐車場面積	m ²			
	至	年 月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車			
	ヶ月	外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車	台			
グレード情報				建物情報					
屋根	外部		内部		形 態 断 面 形 態	屋根形状	0.00		
	%		%			平面形態			
	床シート防水	91.6	タイル	1.5		断面形態			
	床シート防水	8.4	ビニルタイル	9.0		支持方法	0.00		
	0	0.0	長尺シート	21.1		基礎形式	0.00		
	0	0.0	タイルカーペット	64.6		1F 床形式	0.00		
	0	0.0	防塵塗装	0.6		基礎深さ	0.00 m		
	0	0.0	窓台 EP塗装	0.2		1FL 高さ	0.00 m		
	0	0.0	石貼用モルタル	0.7		杭種別			
	0	0.0	泥拭きマット用モルタル	0.8		杭打工法	0.00		
	0	0.0	PS金網素地	1.6		埋戻し	0.00		
	0	0.0		0.0		残土処分	0.00		
	0	0.0		0.0		工切梁	0.00		
	0	0.0		0.0		構台	0.00		
	屋根面積率**(m ² /延m ²)		0.97			数量歩掛			
外壁	外部		内部		土 工 切 構	(土工・全体)			
	%		%			根切土量	0.00 m ³ /延m ²		
	外壁 防水形複合塗材E	95.9	EP塗装	55.9		埋戻土量	0.00 m ³ /延m ²		
	防水形複合塗材E(金コリ)	0.7	ビニルクロス	38.8		地業(基礎)	0.00 m ³ /延m ²		
	壁 浸透性吸水防止剤	3.4	耐水合板	2.2		地業(土間)	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0	耐水PB素地	1.3		地業(杭)	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0	打放補修素地	1.7		地業(ラップ)	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0		0.0		山止め	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0		0.0		切梁	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0		0.0		ヒツ面積率	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0		0.0		基礎コンクリート	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0		0.0		地下コンクリート	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0		0.0		上部コンクリート	0.00 m ³ /延m ²		
	0	0.0		0.0		押えコンクリート	0.00 m ³ /延m ²		
	外壁率**(m ² /延m ²)		1.84			基礎型枠	0.00 m ³ /延m ²		
軒天	外部		内部		天 井	化粧PB	15.2		
	%		%			岩綿吸音板	81.1		
	軒天 防水形複合塗材E	50.0	鉄骨階段SOP	2.5		基礎鉄筋	0.00 kg/延m ²		
	0	50.0	EP塗装	1.2		地下鉄筋	0.00 kg/延m ²		
	0	0.0		0.0		上部鉄筋	0.00 kg/延m ²		
	0	0.0		0.0		圧接	か所/ton		
	0	0.0		0.0		鉄骨	kg/架m ²		
	0	0.0		0.0		溶接	m/ton		
	0	0.0		0.0		鉄骨塗装	m ² /ton		
	0	0.0		0.0		耐火被覆	m ² /ton		
	軒天率**(m ² /延m ²)		0.03			(その他)			
	外床	外部		内部		開 仕 切	木材(構造材)	0.00 m ³ /延m ²	
		%		%			木材(造作材)	0.00 m ³ /延m ²	
		床 コンクリート刷毛引き	100.0	化整PB			15.2	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.84 (特記事項)
		0	0.0	岩綿吸音板			81.1	RC	36.21
0		0.0	鉄骨階段SOP	2.5	CB				
0		0.0	EP塗装	1.2	ALC				
0		0.0		0.0	押出成形セメント板				
0		0.0		0.0	木軸				
0		0.0		0.0	LGS		33.30		
0		0.0		0.0	耐火間仕切				
0		0.0		0.0	遮音間仕切		30.48		
0		0.0		0.0					
0		0.0		0.0					
0		0.0		0.0					
外床開口率*** (m ² /延m ²)		0.24		間仕切率[RC] (m ² /延m ²)	0.40				
外部開口部	外部		内部		間仕切率[その他] (m ² /延m ²)				
	%		%		0.51				
	アルミ	92.0	化粧PB	15.2					
	ステンレス	0.0	岩綿吸音板	81.1					
	スチール	8.0	鉄骨階段SOP	2.5					
	軽量スチール	0.0	EP塗装	1.2					
	プラスチック	0.0		0.0					
	シャッター	0.0		0.0					
	カーテンウォール	0.0		0.0					
	木製建具	0.0		0.0					
	その他	0.0		0.0					
	外部開口率*** (m ² /延m ²)		0.24						
	内部開口部	外部		内部					
		%		%					
		アルミ	17.9	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.84 (特記事項)				
ステンレス		0.0	RC	36.21					
スチール		77.1	CB						
軽量スチール		5.0	ALC						
プラスチック		0.0	押出成形セメント板						
シャッター		0.0	木軸						
カーテンウォール		0.0	LGS	33.30					
木製建具		0.0	耐火間仕切						
その他		0.0	遮音間仕切	30.48					
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.16							
断熱		外部		内部					
		%		%					
		ウレタン吹付 t25	0	ウレタン吹付 t25	0				
断熱率		0							