数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J190423B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 4 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	交番		
		建築面積	87.47 ㎡	構造	WRC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	87.47 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 1	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.15 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.45 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	3.60 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 塗膜防水	100.0	床 タイル	3.5
	0 0.0	ランバー	1.9
	0 0.0	コテ	9.7
	0 0.0	ビニルシート	84.9
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	抜勾 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡) 0.98		
外壁 磁器質タイル	100.0		
	0 0.0		
	0 0.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.83
	0 0.0	壁 タイル	0.8
	0 0.0	EP-G	22.1
	0 0.0	クロス	34.1
	0 0.0	化粧合板	18.0
	0 0.0	化粧ケイカル	2.6
	0 0.0	シナ	22.4
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡) 1.30	0	0.0
軒天 EP-G塗	100.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.47
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡) 0.09	天井 EP-G	3.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡) 0.03	PB	12.7
外床 モルタル金鏝	72.4	化粧PB	83.9
	0 27.6	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
	0 0.0	0	0.0
		0	0.0
外部開口部 アルミ	100.0	0	0.0
ステンレス	0.0	0	0.0
スチール	0.0	0	0.0
軽量スチール	0.0	0	0.0
プラスチック	0.0	0	0.0
シャッター	0.0	0	0.0
カーテンウォール	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.27		
内部開口部 アルミ	16.8		
ステンレス	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.82
スチール	0.0	間仕切 RC	36.21
軽量スチール	11.2	CB	
プラスチック	0.0	ALC	
シャッター	0.0	押出成形セメント板	
カーテンウォール	0.0	木軸	
木製建具	72.0	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.30	遮音間仕切	30.48
断熱	床	0	
ウレタン t20	壁	0	
ウレタン t40	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.41
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.83

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	1.51	m3/建㎡	
埋戻土量	0.91	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡	
地業(土間)	0.27	m3/建㎡	
地業(杭)	0.42	本/延㎡	
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.36	m3/延㎡	
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡	
上部コンクリート	0.43	m3/延㎡	
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	2.16	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	4.41	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	42.00	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	45.06	kg/延㎡	
圧接	0.00	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡	
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡	

(特記事項)