数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J191016A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 10 月	敷地面積	3,670.91 ㎡	用途	事務所		
		建築面積	1,304.19 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,321.61 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.95 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	8.80 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
AS	97.6	磁T	4.3
塗膜防水	1.7	VS(B)	32.2
塗膜防水/基礎	0.7	VS(C)	4.9
0	0.0	VT(A)	13.2
0	0.0	TC	4.8
0	0.0	TC OA	10.1
0	0.0	塗床A	26.7
0	0.0	塗床B	2.0
0	0.0	塗床C	1.9
抜坪	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97		
外壁			
磁器質ﾀｲﾙ100	79.2		
磁器質ﾀｲﾙ100	2.4		
低汚染塗装	18.4	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
0	0.0	ﾀﾍﾟｼｰﾄ	0.3
0	0.0	EP	44.8
0	0.0	EPG 打放面	20.7
0	0.0	VC	12.1
0	0.0	ｸﾘｰﾝC	4.9
0	0.0	ｹｲｶﾙ	10.9
0	0.0	GW-B	6.3
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.54	0	0.0
軒天			
低汚染塗装	26.8	0	0.0
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	73.2	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
0	0.0	EP	3.2
0	0.0	EPG ｹｲｶﾙ面	27.6
		ｸﾘｰﾝC	5.0
		岩綿	30.3
ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	化粧PB	33.1
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.00	GW-B	0.8
外床			
磁器質ﾀｲﾙ	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外部開口部			
ｱﾙﾐ	47.0	0	0.0
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	0	0.0
ｽﾁｰﾙ	2.4	0	0.0
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
ｼｬｯﾀｰ	50.6		
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		
内部開口部			
ｱﾙﾐ	3.6		
ｽﾃﾝﾚｽ	11.5	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
ｽﾁｰﾙ	50.4	RC	36.21
軽量ｽﾁｰﾙ	34.5	CB	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	ALC	
ｼｬｯﾀｰ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
木製建具	0.0	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.09	遮音間仕切	30.48
断熱			
FP t25	床	0	
ｳﾚﾀﾝ t50	壁	0	
	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
0		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.45

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	3.15	m3/建㎡
埋戻土量	0.67	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.53	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.48	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.44	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.36	㎡/延㎡
基礎鉄筋	59.59	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	75.24	kg/延㎡
圧接	11.01	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)