数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J191129B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 11 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	事務所		
		建築面積	1,361.64 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,468.58 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.95 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	13.10 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	90 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		**床**	
アスファルト防水	0.0	汚垂タイル	0.1
PH	1.5	ビニル床シート	37.2
RF	88.3	ビニル床タイル	6.4
廊下	0.8	タイルカーペット	3.3
1F屋根	2.1	ビニル床タイル(OA)	4.2
庇	3.1	タイルカーペット(OA)	45.9
0	3.8	タタミ	0.8
塗膜防水	0.5	縁甲板	0.2
ハト小屋	0.0	ラワン合板(押入)	0.1
抜坪	0.0	タイルカーペット(二重床)	1.7
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97		
外壁			
ECP	0.0		
W590	64.0		
W535	0.3	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
W490	19.1	**壁** EP	32.2
W400-490	0.9	ビニルクロス	28.4
W390	0.3	化粧PB	0.3
W300-390	0.6	化粧ケイカル板	14.9
腰 吹付	14.8	PB(室内素地)	24.3
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.48	0	0.0
軒天			
スパンドレル	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
0	0.0	**天井** EP	5.5
0	0.0	ビニルクロス	5.9
		化粧PB	16.8
		化粧ケイカル板	8.2
ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02	岩綿吸音板	63.1
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03	PB/素地	0.5
外床			
タイル		0	0.0
150角	20.4	0	0.0
300角	43.3	0	0.0
0	15.9	0	0.0
0	19.0	0	0.0
段鼻	1.4	0	0.0
		0	0.0
外部開口部		0	0.0
アルミ	69.7	0	0.0
ステンレス	20.6	0	0.0
スチール	6.0	0	0.0
軽量スチール	0.0	0	0.0
プラスチック	0.0	0	0.0
シャッター	0.0		
カーテンウォール	0.0		
木製建具	0.0		
その他	3.7		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.10		
内部開口部			
アルミ	0.0		
ステンレス	19.9	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
スチール	13.5	**間仕切** RC	36.21
軽量スチール	46.2	CB	
プラスチック	0.0	ALC	
シャッター	6.4	押出成形セメント板	
カーテンウォール	0.0	木軸	
木製建具	8.8	LGS	33.30
その他	5.1	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.07	遮音間仕切	30.48
断熱			
FP板 t40	床	0	
GW t50	壁	0	
発泡ウレタン t30	天井		
ピット壁 t40		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.60

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.04	m3/建㎡
埋戻土量	0.49	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.29	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.14	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.95	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	1.17	㎡/延㎡
基礎鉄筋	37.11	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	3.10	kg/延㎡
圧接	7.09	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)