数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J200120A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 1 月	敷地面積	4,164.43 ㎡	用途	消防庁舎		
		建築面積	1,459.53 ㎡	構造	RC造+一部木造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,528.32 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.30 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	19.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	47 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽ防水	100.0	床	磁器質タイル	18.2
	0	0.0		複層ビニル床シート	10.2
	0	0.0		タイルカーペット	9.1
	0	0.0		防塵塗装	3.2
	0	0.0		コンクリート表面強化材	0.4
	0	0.0		ｸｫｰﾂｽﾄｰﾝ	1.5
	0	0.0		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	57.5
	0	0.0		防水ﾓﾙﾀﾙ	0.1
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	GL鋼板	19.7			
	表面強化剤塗布	40.2			
	複層塗材RE	40.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
	0	0.0	壁	磁器質タイル	22.8
	0	0.0		突板	0.9
	0	0.0		ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ	1.5
	0	0.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	55.0
	0	0.0		EP塗装	8.9
	0	0.0		EP-G塗装	0.5
	0	0.0		セミグロスラッカー塗	3.2
	0	0.0		Dボード	5.8
	0	0.0		グラスウールボード	0.7
	0	0.0		鏡	0.7
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.71			
軒天	DP/ｹｲｶﾙ	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		VC	1.5
	0	0.0		岩綿吸音板	15.8
				化粧PB	29.2
				木毛ｾﾒﾝﾄ	30.5
	ﾋﾟﾛﾃｨ・ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01		複合板	1.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		GWB	5.2
外床	磁器質ﾀｲﾙ	71.2		GWB(黒)	4.1
	磁器質ﾀｲﾙ(階段)	28.8		打放	1.8
	0	0.0		0	1.2
	0	0.0		0	3.5
	0	0.0		0	0.5
	0	0.0	天井	EP(複合板)	2.3
				複層塗材	3.3
外部開口部	ｱﾙﾐ	11.5		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	5.9		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	53.7			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	28.8			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.22			
内部開口部	ｱﾙﾐ	18.5			
	ｽﾃﾝﾚｽ	18.7		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.12
	ｽﾁｰﾙ	20.6	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	39.6		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	1.9		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	0.0		LGS	33.30
	その他	0.8		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t30	床		0	
	硬質ｳﾚﾀﾝ・複合板 t50	壁		0	
	硬質発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t30	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.34

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	2.25	m3/建㎡	
埋戻土量	0.49	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.62	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.70	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	2.49	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	4.35	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	82.18	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	100.60	kg/延㎡	
圧接	10.49	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)