

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K070221B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2007 年 月		敷地面積	㎡	用途 学校(管理棟)				
			建築面積	308.96	㎡	構造 RC			
建設地	都道府県	宮城県	法延床面積	1,047.96	㎡	数(地下階): (地上階): 4 (PH):			
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高 m				
用途地域			地下面積	㎡	平均階高 3.66 m				
防火地域			地上面積	㎡	建物周長 m				
日影規制			基準階面積	㎡	外周率 m/延㎡				
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ 15.45 m				
容積率	%		ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	194.10	㎡	一室面積率 27.84 (㎡/室数)			
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数 室				
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数 人				
			吹抜面積	㎡					
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 ㎡				
	至	年 月	免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台		
		ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台		
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部						
屋根	シート防水	100.0	防塵塗床	1.5	形態	屋根	形状		
			ビニル床タイル	8.0		平面	形態		
			ビニル床タイル(帯電防止)	33.2		断面	形態		
			ケイカ-ペット	11.9		基礎	支持	方法	
			長尺塩ビシートA	33.5			基礎	形式	
			長尺塩ビシートB	4.8			1F	床形式	
			長尺塩ビシート段部	6.5			基礎	深さ	m
							1FL	高さ	m
							杭	種別	
							杭	打工法	
					埋戻し				
					残土処分				
					山止工法				
					切梁				
					構造	台			
外壁	屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	0.91	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.90	数量歩掛	(土工・躯体)			
	外表複層塗材E	3.7	磁器質タイル	5.7		根切土量	5.75	m ³ /延㎡	
	弾性複層塗材E	58.5	EP塗(PB面)	65.2		埋戻土量	2.50	m ³ /延㎡	
	フッ素樹脂クリヤー	37.8	EP塗(打放し面)	2.8		地業(基礎)	0.08	m ³ /延㎡	
			化粧ケイ酸カルシウム板	0.5		地業(土間)		m ³ /延㎡	
						地業(杭)		本/延㎡	
						地業(ラップ)		m ³ /延㎡	
						山止め		㎡/延㎡	
						切梁		㎡/延㎡	
						ビット面積率		㎡/延㎡	
軒	EP塗	100.0	壁面積率**** (㎡/延㎡)	1.52	基礎コンクリート	0.23	m ³ /延㎡		
			EP塗(打放し面)	5.6	地下コンクリート		m ³ /延㎡		
			VE塗(ケイ酸面)	4.4	上部コンクリート	0.64	m ³ /延㎡		
			EP塗(打放し面)段裏	5.2	押入コンクリート		m ³ /延㎡		
					基礎型枠	0.83	㎡/延㎡		
					地下型枠		㎡/延㎡		
					VE塗(ケイ酸面)	4.73	㎡/延㎡		
					基礎鉄筋	26.16	kg/延㎡		
					地下鉄筋		kg/延㎡		
					上部鉄筋	117.09	kg/延㎡		
外床	コンクリート鍍坤(仕上)	194.1	EP塗(打放し面)段裏	5.2	圧接	12.33	か所/ton		
					鉄骨		kg/架㎡		
					溶接		m/ton		
					鉄骨塗装		㎡/ton		
					化粧石膏ボード	9.2	耐火被覆	㎡/ton	
					岩綿吸音板	75.5		㎡/ton	
					(その他)				
					木材(構造材)		m ³ /延㎡		
					木材(造作材)		m ³ /延㎡		
外部開口部	アルミ	99.8	天井面積率**** (㎡/延㎡)	0.88	[特記事項]				
	ステンレス								
	スチール	0.2							
	軽量スチール								
	シャッター								
	カーテンウォール								
	木建								
	その他								
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.17							
内部開口部	アルミ	3.8	RC	8.9					
	ステンレス		CB						
	スチール	24.7	ALC						
	軽量スチール	71.5	押出成形メント板						
	シャッター		木軸						
	カーテンウォール		LGS	25.1					
	木建		耐火間仕切	65.98					
	内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.11	遮音間仕切						
断熱	床		間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.05					
	壁		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.56					
	天井								