数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K080228A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	㎡	用途	学校		
		建築面積	4,215.36 ㎡	構造	RC+S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,860.48 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)：
	区市町村 むかわ町	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.60	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.10	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		16.10	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		47.94	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	1,248.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｴｺﾗﾐ鋼板	3.2	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	5.7
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	21.7			
	塗膜防水	79.4		複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	48.5
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	4.3
				高耐久性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	1.7
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	13.5
				耐薬品性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	2.9
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	5.5
				防塵塗装	1.4
				積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	16.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.99			
外壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	85.8			
	撥水材塗布	14.2			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
			壁	打放補修(仕上)	15.4
				WAP塗	35.9
				掲示ﾊﾟﾈﾙ	7.7
				掲示ｸﾛｽ	9.4
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.57			
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	32.7		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.4
	撥水材塗布	67.3			
				ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.1
				CL	3.0
				ｼﾞﾑｳｫｰﾙ	13.7
				有孔ｼﾞﾑｳｫｰﾙ	9.1
				化粧ﾊﾟﾈﾙ	0.3
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	8,377.37
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	打放補修(仕上)	18.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.07			
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	298.2		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	6.5
				岩綿吸音板	67.5
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.9
				ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	2.3
				WAP塗	3.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			WAP塗	0.1
外部開口部	アルミ	98.2			
	ステンレス				
	スチール	1.8			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.27		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	アルミ	5.9	間仕切	RC	9.8
	ステンレス			CB	
	スチール	15.6		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	12.6		木軸	
	木建	12.6		LGS	50.5
	その他	12.6		耐火間仕切	39.77
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.17		遮音間仕切	
断熱	FP板t30	床			
	FP板t75	壁			
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt75	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.02
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.19

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.02	m3/建㎡
埋戻土量	0.61	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.10	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.77	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.52	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	1.66	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.02	㎡/延㎡
基礎鉄筋	85.56	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	84.81	kg/延㎡
圧接	11.53	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装	#DIV/0!	㎡/ton
耐火被覆	#DIV/0!	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)