数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K090702B-3
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	28,962.17 ㎡	用途	小学校		
		建築面積	841.50 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 広島県	法延床面積	1,458.15 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)；	(PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.90	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		358.84	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.25	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		11.60	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		73.92	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	金属屋根	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	18.2
				人工木材(鋼製床面)	0.9
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	1.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	36.1
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	10.9
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(OAﾌﾛｱ面)	9.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.21			
外壁	磁器ﾀｲﾙ	13.9			
	ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱｰ塗装	86.1		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁	杉板(木胴面)	2.6
				杉板(PB面)	1.2
				杉板(耐火面)	2.2
				打放補修(仕上)	8.3
				撥水材吹付(打放面)	16.6
				EP-G(PB面)	30.1
				EP-G(耐火面)	22.1
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	9.6
				掲示ｸﾛｽ(合板面)	7.3
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.78			
軒天	ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱｰ塗装	83.4			
	AE	16.6			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.16	天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	13.3
				岩綿吸音板	74.5
外床	FRP防水	32.7			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え	4.6		天然木練付	1.7
	無機質床仕上げ	62.8			
				EP-G(FG面)	2.1
				打放補修(仕上)	5.0
				ｼｽﾃﾑ天井	3.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.03			
外部開口部	アルミ	100.0			
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.33		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ	14.7	間仕切	RC	7.7
	ステンレス	0.9		CB	
	スチール	14.6		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	その他	69.3		LGS	16.9
	木建	0.5		耐火間仕切	75.3
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.14		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.02
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.25

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.10	m3/建㎡
埋戻土量	1.02	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.45	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.70	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.26	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.33	㎡/延㎡
基礎鉄筋	58.43	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	94.52	kg/延㎡
圧接	13.36	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)