数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K100602B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 6 月	敷地面積	3,750.49 ㎡	用途	保育園
		建築面積	1,036.13 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,196.31 ㎡	階数	(地下階)： 0 (地上階)： 2 (PH)： 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.50 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	254.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.21 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.77 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	31.48 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	38 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	196.56 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	91.9	床	磁器質ﾀｲﾙ	2.7
	塗膜防水	3.2		階段踏板(面積換算)	1.0
	金属屋根	4.9		長尺ｼｰﾄ	19.9
				防塵(基礎天端含む)	0.8
				ｶｰﾍﾟｯﾄ	1.4
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	53.2
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(鋼製床)	21.0
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	63.8			
	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	36.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
			壁	化粧合板	10.3
				化粧合板(耐火)	11.1
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	29.1
				掲示ｸﾛｽ	0.8
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(耐火)	24.5
				PB素地	8.2
				化粧ｹｲｶﾙ(耐火)	4.8
				化粧ｹｲｶﾙ	9.1
				GWﾎﾞｰﾄﾞ	2.1
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.67			
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	52.3			
	吹付ﾀｲﾙ	36.6			
	外部用岩綿吸音板	11.1			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.37
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	VP	3.8
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		WEP	0.2
外床	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	87.7		複層塗材RE	1.0
	磁器質ﾀｲﾙ	12.3		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	41.2
				PB素地	4.7
				化粧PB	11.2
				岩綿吸音板	25.4
				GWﾎﾞｰﾄﾞ	12.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.25		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.98
内部開口部	ｱﾙﾐ	15.6	間仕切	RC	8.96
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	2.4		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	81.9		LGS	23.90
	その他			耐火間仕切	67.13
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱	FP板	床			
	ｳﾚﾀﾝ	壁			
	ｳﾚﾀﾝ	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.05
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.53

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.73	m3/建㎡
埋戻土量	0.38	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.07	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.73	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.43	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.54	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.93	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.40	㎡/延㎡
基礎鉄筋	52.70	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	81.89	kg/延㎡
圧接	11.72	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)