数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K100830B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 8 月	敷地面積	1,454.54 ㎡	用途	保育園
		建築面積	580.16 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,030.50 ㎡	階数	(地下階)： 0 (地上階)： 2 (PH)： 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.50 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.20 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.75 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	26.42 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	64.08 ㎡	室数	39 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.7
				階段踏板	1.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	21.2
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	0.9
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	74.5
				ﾗｲﾝﾏｯﾄ	0.4
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	3.3	壁	WUC+ｼﾅ合板	10.1
	吹付ﾀｲﾙ	8.0		不燃化粧合板	7.5
	保護塗装	88.7		化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	13.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	59.1
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	6.8
				岩綿吸音板	2.8
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.67		壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.49
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	17.7	天井	岩綿吸音板	7.1
	保護塗装	82.3		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	7.9
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	4.6
				化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	74.9
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	1.2
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.00			
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02			
外床	塗膜防水	43.8			
	浸透性防水剤塗布	10.1			
	磁器質ﾀｲﾙ	1.7			
	木質ﾃﾞｯｷ	44.3			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.18		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	ｱﾙﾐ	16.6	間仕切	RC	18.17
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	0.7		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	69.1		LGS	17.35
	その他	13.5		耐火間仕切	64.48
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t40	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t20、60	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.13
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.58

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.37	m3/建㎡
埋戻土量	0.63	m3/建㎡
地業(基礎)	0.26	m3/建㎡
地業(土間)	0.03	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.74	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.28	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.49	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m3/建㎡
基礎型枠	1.38	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.62	㎡/延㎡
基礎鉄筋	30.03	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	71.44	kg/延㎡
圧接	11.65	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)