数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	K110221A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 2 月	敷地面積	25,638.00 ㎡	用途	学校
		建築面積	1,021.24 ㎡	構造	RC造+S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,232.07 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.60 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	14.75 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	56 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	22 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	100.0	複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	40.2
			ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(段部)	1.3
			ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	13.2
			ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(熱溶接)	3.5
			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	14.6
			複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(床暖)	17.8
			ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	2.5
			ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)ｽﾛｰﾌﾟ	1.6
			集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ段部	5.2
	抜坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.74		
外壁	撥水材吹付	42.2		
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(ﾌﾗｯﾄ)	15.2		
	ALC版	30.5	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.99
	打放補修(仕上)	2.7	WAP塗(打放面)	30.5
	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸﾊﾟﾈﾙ	9.3	WAP塗(PB面)	13.9
			WAP塗(合板面)	14.8
			WAP塗(ﾌﾚｷﾞ面)	2.0
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	0.8
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	3.4
			掲示用ｸﾛｽ(合板面)	2.4
			ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	26.5
			ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	5.5
	抜坪			
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.72		
軒天	撥水材吹付	100.0		
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.62
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.14	WAP塗(打放面)	11.1
外床	磁器質ﾀｲﾙ	100.0	WAP塗(打放面)段裏	2.5
			WAP塗(PB面)	8.0
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	0.4
			岩綿吸音板t9+PBt9.5	53.1
			化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	3.6
			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	21.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.09		
外部開口部	ｱﾙﾐ	99.0		
	ｽﾃﾝﾚｽ			
	ｽﾁｰﾙ	1.0		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
	ｼｬｯﾀｰ			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.98
内部開口部	ｱﾙﾐ	24.8	RC	25.98
	ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
	ｽﾁｰﾙ	23.1	ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	4.9	木軸	
	木建	47.2	LGS	15.5
	その他		耐火間仕切	40.6
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.14	遮音間仕切	18.0
断熱		床		
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t60	壁		
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t100	天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.14
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.41

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.80	m3/建㎡
埋戻土量	0.64	m3/建㎡
地業(基礎)	0.15	m3/建㎡
地業(土間)	0.26	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.58	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.66	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.39	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.73	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	2.53	㎡/延㎡
基礎鉄筋	57.72	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	21.39	kg/延㎡
圧接	8.03	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.001	m3/延㎡
木材(造作材)	0.001	m3/延㎡

(特記事項)