数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K120920B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 9 月	敷地面積	7,641.00 ㎡	用途	格納庫
		建築面積	609.73 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	609.73 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	5.05 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	5.60 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	609.73 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	1 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	折板	100.0	コンクリート直押え	100.0
	抜勾配		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.74		
外壁	角波板張り	87.0		
	打放補修	13.0		
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.72	壁面積率*****(㎡/延㎡)	
軒天				
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)			
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.14		
外床				
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.09		
外部開口部	アルミ	22.7		
	ステンレス			
	スチール			
	プラスチック			
	シャッター	77.3		
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.18	天井面積率******(㎡/延㎡)	
内部開口部	アルミ		RC	
	ステンレス		CB	
	スチール		ALC	
	プラスチック		押出成形セメント板	
	シャッター		木軸	
	木建		LGS	
	その他		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)		遮音間仕切	
断熱				
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.71	m3/建㎡
埋戻土量	1.06	m3/建㎡
地業(基礎)	0.08	m3/建㎡
地業(土間)	0.13	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ヒット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.53	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.01	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	1.30	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.17	㎡/延㎡
基礎鉄筋	61.39	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	1.34	kg/延㎡
圧接	6.67	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)