数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K130925A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	㎡	用途	学校･公民館		
		建築面積	11,327.19 ㎡	構造	RC+SRC+S+W		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	10,927.68 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	3.00 m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.60 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	890.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.08 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	2,857.00 ㎡	最高高さ	13.80 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	72.85 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	150 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	1,440.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ケ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ウレタン塗防OR-3+RC	57.1	床	汚垂石	0.1
	ウレタン塗防OR-4	13.4		ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	5.6
	ウレタン塗防OR-4 溝	0.4		磁器ﾀｲﾙ	1.1
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑOR-1a	0.7		長尺塩ﾋﾞ弾性床材	3.3
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑOR-1b	18.3		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	61.8
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑOR-2+RC	4.3		長尺ｼｰﾄ	17.7
	折板OR-6	0.1		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	6.9
				畳	0.6
				塗床	2.4
				ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	0.4
	庇防水面積	13.1			
	庇後退面積	-8.2			
	抜勾配(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	0.9			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97			
外壁	化粧CB	33.7			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板OW-2	13.5			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板OW-3	28.6		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板OW-4	0.9	壁	WAP	64.7
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板OW-5	4.4		WUP	0.5
	疎水材-壁	2.4		WUC	0.1
	疎水材-見付	16.4		ｹｲｶﾙ板	3.8
				ｼﾗｶﾊﾞ合板	8.5
				掲示ｸﾛｽ	12.8
				ｹｲｶﾙ板(仕上)	2.2
				塗装ｸﾛｽ	3.6
				打放し面補修素地	3.2
				化粧打放し面補修	0.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.40			
軒天	疎水材	100.0			
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)				
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.14			
外床	木製ﾃﾞｯｷ	19.0	天井	打放し面補修素地	4.8
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	81.0		ｹｲｶﾙ板	2.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	23.9
				岩綿吸音板	48.0
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	8.8
				天井照明ﾋﾟｯﾄ面積	5.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.16			
外部開口部	ｱﾙﾐ	41.9			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	3.8			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	0.2			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	54.1			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.25		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.02
内部開口部	ｱﾙﾐ	5.4	間仕切	RC	34.9
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	50.1		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	2.7		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	26.9		LGS	12.0
	その他	14.9		耐火間仕切	53.1
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	FP板t75	壁			
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt75	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.15
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.28

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根+片流れ
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	1.55 m
	1FL高さ	0.30 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場内敷均
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)			
根切土量	1.11	m3/建㎡	
埋戻土量	0.58	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡	
地業(土間)	0.04	m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.21	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.64	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.51	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠	1.72	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	2.86	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	70.88	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	67.40	kg/延㎡	
圧接	11.09	か所/ton	
鉄骨	66.47	kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆	2.39	㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)	0.02	m3/延㎡	
木材(造作材)	0.002	m3/延㎡	

(特記事項)