数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K130925B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	㎡	用途	学校		
		建築面積	2,299.66 ㎡	構造	PC造		
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	8,071.71 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 5 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.11 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	30.46 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	900.00 ㎡	室数	265 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱露出防水	65.5	床	ELV塗膜防水	0.2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱保護防水	4.7			
	塗膜防水(ﾊﾞﾙｺﾆｰ屋根)	11.8		汚垂石	0.2
				磁器ﾀｲﾙ	8.5
	塗膜防水(ﾊﾄ小屋)	4.0		塗床	4.1
	金属屋根	8.9		表面硬化材	0.8
	ｼｰﾄ防水(渡り廊下)	5.1		畳下床組	0.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	54.6
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	3.5
				ｺﾞﾑﾀｲﾙ	0.5
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	23.5
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	4.1
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98			
外壁	撥水材塗布(押出成形面)	33.1			
	撥水材塗布(打放面)	41.6			
	撥水保護材塗布(PC面)	14.5		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	角波鋼板	1.4	壁	磁器ﾀｲﾙ	0.3
	ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	0.8			
	ｱﾙﾐA	1.0		耐候性鋼板	0.1
	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	1.4			
	耐候性鋼板	1.4		打放補修	0.5
	打放補修(渡り廊下)	0.5		化粧打放補修	0.6
	撥水材塗布(渡り廊下)	4.2		EP	92.9
				SOP	0.3
				ｸﾛｽ	2.8
				PB	0.7
				GWﾎﾞｰﾄﾞ	1.8
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.66			
軒天	撥水材塗布(打放面)	54.6			
	EP(ｹｲｶﾙ面)	12.7			
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ+LGS	32.7			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.78
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	ｽﾊﾝﾄﾞﾚﾙ	1.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.09			
外床	磁器質ﾀｲﾙ	44.3		打放補修	6.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝(仕上)	55.7		EP	1.8
				SOP	46.0
				ｸﾛｽ	2.0
				岩綿吸音板	7.9
				化粧PB	32.0
				PB	0.7
				GWﾎﾞｰﾄﾞ	1.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.09			
外部開口部	ｱﾙﾐ	68.5			
	ｽﾃﾝﾚｽ	4.6			
	ｽﾁｰﾙ	3.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	23.3			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.30		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.98
内部開口部	ｱﾙﾐ	7.3	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	69.4		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	20.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	0.2
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	2.9		LGS	45.0
	その他			耐火間仕切	54.8
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.14		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.75

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	4.30	m3/建㎡	
埋戻土量	0.99	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡	
地業(土間)	0.05	m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め	0.43	㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.89	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.35	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.41	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠	1.02	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	2.21	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	64.95	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	65.13	kg/延㎡	
圧接	10.71	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)