

数量歩掛情報表

工事名称						コード No.	K160213B			
発注者名						コード No.				
設計者名						コード No.				
積算時期	2016年2月	敷地面積	2,883.71	㎡	用途	幼稚園				
		建築面積	1,290.78	㎡	構造	S造				
建設地	北海道	法延床面積	1,922.87	㎡	階	数(地下階): (地上階): 2 (PH):				
		施工延床面積		㎡	軒高	m				
用途地域		地下面積		㎡	平均階高	m				
防火地域		地上面積		㎡	建物周長	m				
日影規制		基準階面積		㎡	外周率	m/延m				
建ぺい率	0.45%	鉄骨階面積		㎡	最高高さ	m				
容積率	0.67%	ポーチ面積		㎡	一室面積率	室数				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積		㎡	室数	室				
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積		㎡	収容人数	人				
道路幅員	m	ドライエリア面積		㎡	吹抜面積	㎡				
		免震ビット面積		㎡	建物内駐車場面積	㎡				
工期	自 年 月 至 年 月 月	外構対象面積		㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台		
				㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台		
グレード情報					建物情報					
屋根	外部		内部		形 態	屋 根 形 状	陸屋根			
	ウレタン防水	100.0	コンクリート鏝	0.3		断 面 形 態				
			長尺シート	18.7		床 形 式	杭基礎			
			ナイロン繊維タイル	1.4		基 礎 形 式	独立基礎			
			タイルカーペット	1.8		1F 床 形 式	スラブ			
			フローリング	72.6		基 礎 深 さ	0.00 m			
			防塵塗装	5.2		1FL 高 さ	0.00 m			
			抜き坪			杭 種 別				
			屋根面積率*** (㎡/延㎡)	1.07		杭 打 工 法				
			塗装	0.7		埋 戻 し	搬入土			
			吹付仕上	88.5		土 残 土 処 分	場外搬出			
			シート	10.8		山 止 工 法				
			外壁率*** (㎡/延㎡)	0.72		構 台				
	外 壁	外部		内部		工 切 構	数量歩掛			
			床面積率**** (㎡/延㎡)	0.98	(土工・躯体)					
			EP-G塗	24.7	根切土量				2.36	m ³ /延㎡
			腰壁	1.7	埋戻土量				0.42	m ³ /延㎡
			ビニールクロス	10.3	地業(基礎)				0.06	m ³ /延㎡
			PB素地	2.2	地業(土間)					m ³ /延㎡
			掲示板クロス	8.0	地業(杭)				0.04	本/延㎡
			化粧ケイカル板	2.3	地業(ラップル)					m ³ /延㎡
			グラスウールボード	8.1	山止め				0.35	㎡/延㎡
			打ち放し補修	1.3	切梁					㎡/延㎡
			カーペット	1.3	ヒット面積率				0.74	㎡/延㎡
			カーモルタル	3.5	基礎コンクリート				0.48	m ³ /延㎡
			造形モルタル	3.4	地下コンクリート					m ³ /延㎡
			モザイクタイル	4.3	上部コンクリート				0.58	m ³ /延㎡
		シタ合板	28.5	押えコンクリート			0.01	m ³ /延㎡		
		天然シート建材	0.4	基礎型枠			1.81	㎡/延㎡		
		コンパネ		地下型枠				㎡/延㎡		
軒 天	外部		内部		天 井	数量歩掛				
			岩綿吸音板	83.9		上部型枠			4.06	㎡/延㎡
			シタ合板	0.9		基礎鉄筋			63.64	kg/延㎡
			カーペット	1.5		地下鉄筋			85.20	kg/延㎡
			化粧PB	7.3		上部鉄筋			11.00	か所/ton
			グラスウールボード	4.1		圧接				kg/架㎡
			打ち放し補修	0.3		鉄骨				m/ton
			未仕上	1.5		溶接				㎡/ton
			ホーチ面積率*** (㎡/延㎡)	0.000		鉄骨塗装				㎡/ton
						耐火被覆				㎡/ton
						(その他)				
			アルミ	98.9		木材(構造材)				m ³ /延㎡
			ステンレス			木材(造作材)				m ³ /延㎡
			ステン	1.1						
		プラスチック								
		シャッター								
		カーテンウォール								
		木建								
		その他								
		外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.21	天井面積率***** (㎡/延㎡)	1.01	(特記事項)				
外 部 開 口 部	外部		内部		間 仕 切	数量歩掛				
			RC	37.60						
			CB							
			ALC							
			押出成形セメント板							
			木軸							
			LGS	17.30						
			耐火間仕切	45.10						
			遮音間仕切							
			片面耐火間仕切							
			その他							
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.18						
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.30						
	断 熱	床								
壁										
		天井								