数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K160721B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 7 月	敷地面積	㎡	用途	給食センター		
		建築面積	3,614.76 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,074.01 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 2	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			5.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			42.28 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			120 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
アスファルト露出防水	89.7	ビニール床シート	71.6
アスファルト防水	9.7	塗床	13.3
塗膜防水	0.6	ビニールタイル	1.6
		塗膜防水	1.6
		防塵塗装	5.9
		コンクリート鏝	3.8
		床	
		汚垂石	0.2
		磁器質タイル	0.3
抜き坪		タイルカーペット	1.7
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98		
外壁			
外断熱 防E	82.3		
吹付	0.6		
外断熱 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	17.1	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
		壁	
		ビニール床シート	3.5
		化粧ケイカル	38.5
		ビニールクロス	16.6
		EP塗	5.1
		PB素地	8.7
		メラミン化粧板	5.3
		耐火面素地	0.4
		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ	20.0
		吹付タイル	1.3
		アルミパネル	0.2
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.56		
軒天			
		未仕上	0.4
GEP塗	100.0		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.62
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)			
軒天率 **** (㎡/延㎡)		**天井**	
		化粧ケイカル	48.7
		ビニールクロス	1.9
		EP塗	0.0
		化粧PB	4.9
		岩綿吸音板	10.1
		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	28.2
		ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	1.2
		未仕上	5.0
ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)			
外部開口部			
ｱﾙﾐ	54.8		
ｽﾃﾝﾚｽ			
ｽﾁｰﾙ	25.5		
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ	19.7		
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木建			
その他 軽量ｽﾁｰﾙ			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.05	天井面積率******(㎡/延㎡)	1.04
内部開口部		**間仕切**	
ｱﾙﾐ	51.4	RC	
ｽﾃﾝﾚｽ	.	CB	
ｽﾁｰﾙ	18.2	ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ	9.7	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ	14.5	木軸	
木建		LGS	56.50
その他 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	6.2	耐火間仕切	36.60
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15	遮音間仕切	6.90
断熱		片面耐火間仕切	
XPSt50	床	断熱ﾊﾟﾈﾙ	
外断熱	壁	その他	
なし	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.76

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	0.99	m3/建㎡	
埋戻土量	0.17	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.02	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.73	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.57	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.58	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡	
基礎型枠	1.45	㎡/延㎡	
地下型枠	.	㎡/延㎡	
上部型枠	3.51	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	83.32	kg/延㎡	
地下鉄筋	.	kg/延㎡	
上部鉄筋	90.69	kg/延㎡	
圧接	8.40	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)