数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K161110B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 11 月	敷地面積	803.39 ㎡	用途	学校		
		建築面積	609.69 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北街道	法延床面積	5,069.66 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 8	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.86	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		956.00	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.19	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		31.60	m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率		38.11	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数		133	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根			床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	16.1
				ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ	57.6
	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	82.0		磁器器質ﾀｲﾙ	5.3
	塗膜防水	11.4		樹脂タイル	9.4
	ｼｰﾄ防水	6.6		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	0.1
				防塵塗装	7.3
				縁甲板	0.1
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	2.1
				畳	0.2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	1.8
	抜き坪				
	重複分				
				未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.07			
外壁	ｱﾙﾎﾞﾘｯｸ	2.6			
	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ	86.6			
	DP	2.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
	撥水材	1.9	壁		
	ｲﾝﾊﾞﾝﾄﾞ	6.8			
				VE塗	18.3
				ﾒﾗﾐﾝ化粧	0.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	43.0
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.0
				化粧ｹｲｶﾙ	1.5
				ｹｲｶﾙ素地	3.2
				EP-2	17.8
				ｼｰﾄ貼	6.8
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	2.1
				EP-G	1.8
				PB素地	
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.53		打放補修	2.3
軒天	ｹｲｶﾙ板	100.0		未仕上	
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.19
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	9.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		岩綿吸音板	3.2
外床				ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ+LGS	0.2
				EP-2	2.8
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.3
				化粧PB	69.3
				打放補修	1.9
				ｹｲｶﾙ板素地	1.8
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000			
外部開口部	ｱﾙﾐ				
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ			未仕上	8.8
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他	100.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	8.80
	その他	100.0		耐火間仕切	91.20
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切り	
断熱	FP板 t100	床		片面耐火間仕切	
	発泡ｳﾚﾀﾝt50	壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	硬質ｳﾚﾀﾝ板 t100	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.76

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)