数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K161130B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 11 月	敷地面積	803.29 ㎡	用途	専門学校
		建築面積	607.64 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,069.66 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 8 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.92 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1036.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.20 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	32.94 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	32.5 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	156 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根			床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	14.5
	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	95.0		磁器質ﾀｲﾙ	8.8
				汚垂石	0.1
	塗膜防水	5.0		塗膜防水	0.2
				防塵塗装	7.0
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	54.8
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	0.0
				樹脂タイル	12.5
				畳	0.2
	抜き坪			縁甲板	0.1
	重複分			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	1.7
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	0.1
				未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	防水型複層塗材E	94.0			
	撥水剤塗布	6.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
			壁		
				VE塗	1.9
				EP-G	1.7
				EP-2	24.0
	打放補修			ｼｰﾄ貼	7.4
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	2.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	55.8
				化粧ｹｲｶﾙ板	0.4
				ｹｲｶﾙ板	3.2
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.53			
軒天	ｹｲｶﾙ	50.0		未仕上	2.1
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	50.0		ﾒﾗﾐﾝ化粧板	0.1
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.21
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井		
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.00			
外床				EP-2	6.6
				AEP塗	24.6
				ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.3
				ｸﾛｽ	11.5
				化粧PB	44.2
				ｹｲｶﾙ板	1.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000			
外部開口部	ｱﾙﾐ				
	ｽﾃﾝﾚｽ			打放補修	1.3
	ｽﾁｰﾙ			未仕上	9.9
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他	100.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	ｱﾙﾐ			RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	12.10
	その他			耐火間仕切	87.90
	内部開口率*****(㎡/延㎡)			遮音間仕切り	
断熱	FP板	床		片面耐火間仕切	
	発泡ｳﾚﾀﾝ t40	壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	発泡ｳﾚﾀﾝ t70	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.75

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	7.52	m3/建㎡	
埋戻土量	0.25	m3/建㎡	
地業(基礎)		m3/建㎡	
地業(土間)		m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率		㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.23	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.10	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.50	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠	0.23	㎡/延㎡	
地下型枠	0.39	㎡/延㎡	
上部型枠	2.50	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	24.72	kg/延㎡	
地下鉄筋	14.16	kg/延㎡	
上部鉄筋	93.52	kg/延㎡	
圧接	9.10	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)