数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	K170615B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 6 月	敷地面積	1,476.08 ㎡	用途	保育園
		建築面積	404.67 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 埼玉	法延床面積	742.58 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.15 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	87.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	8.05 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	18.56 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	37.10 ㎡	室数	40 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期 自	年 月			建物内駐車場面積	㎡
至	年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	断熱シート防水	3.3	床	長尺シート	27.0
	折板	96.7		タモ集成材	2.6
				磁器質タイル	1.1
				フローリング	67.7
				モルタル	1.6
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.09		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
外壁	吹付タイル(ジョリパット)	91.2	壁	化粧ケイカル板	7.5
	サイディング	8.8		CL塗装・シナ合板	16.3
				羽目板	0.9
				PB素地	2.1
				マグネットビニールクロス	0.7
				キッチンパネル	0.1
				ビニールクロス	72.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.71		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.68
軒天	AEP塗+ケイカル	100.0	天井	VP塗装+ケイカル	4.9
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03		化粧PB	18.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.14		ビニールクロス	12.3
外床	ウッドデッキ	100.0		化粧吸音PB	64.4
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.03		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
外部開口部	アルミ	92.9	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	7.1		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	40.90
	木建			耐火間仕切	59.10
	その他			遮音間仕切	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		その他	
内部開口部	アルミ				
	ステンレス				
	スチール				
	軽量スチール	3.3			
	シャッター				
	木建	96.7			
	その他				
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.14			
断熱		床		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		壁		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.84
		天井			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭地業
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.77	m3/建㎡
埋戻土量	0.92	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)	0.23	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.22	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.32	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.06	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	1.05	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.59	㎡/延㎡
基礎鉄筋	39.85	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	1.67	kg/延㎡
圧接	8.76	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)