

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	K170630A
発注者名					コード No.	
設計者名					コード No.	
積算時期	2017年6月	敷地面積	m	用途	大学	
		建築面積	76.61	構造	S造	
建設地	北海道	法延床面積	251.58	階数	(地下階):	(地上階): 4 (PH):
用途地域		施工延床面積		軒高	m	
防火地域		地下面積	m	平均階高	m	
日影規制		地上面積	m	建物周長	m	
建ぺい率	%	基準階面積	m	外周高さ	m/延m	
容積率	%	鉄骨階面積	m	最高高さ	m	
容積対象面積	m	ポーチ面積	m	一室面積率	49 室数	
容積対象外面積	m	ピロコニ面積	m	室数	2 室	
道路幅員	m	ドライエリア面積	m	収容人数	人	
		吹抜面積	m			
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m	
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台
		ヶ月		建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報			建物情報					
外部	%	内部	%	屋根		形状		
屋根	露出シート防水	100.0	長尺シート	90.8	形	陸屋根		
			磁器質タイル	5.6		平	面	
			浸透塗布防水	3.6			断	面
								形
					基	礎		
						支	持	
						基	礎	
						1F	床	
						基	礎	
						1FL	高	
				杭	種			
				杭	打			
				埋	戻			
				土	処			
				山	止			
				工	法			
				切	梁			
				構	台			
外壁	弾性復層塗材	78.0	床面積率****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.76	数量歩掛			
	DP塗	15.5			(土工・躯体)			
			複層仕上塗材E	100.0	根切土量	1.64		
					埋戻土量	1.58		
					地業(基礎)	m <sup>3</sup> /延m		
					地業(土間)	m <sup>3</sup> /延m		
					地業(杭)	m <sup>3</sup> /延m		
					地業(ラッフル)	m <sup>3</sup> /延m		
					山止め	m <sup>3</sup> /延m		
					切梁	m <sup>3</sup> /延m		
軒	外壁率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	1.69						
	スハントレ	100.0						
					ピット面積率	m <sup>2</sup> /延m		
					基礎コンクリート	0.29		
					地下コンクリート	m <sup>3</sup> /延m		
					上部コンクリート	0.11		
					押えコンクリート	m <sup>3</sup> /延m		
					壁面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	1.69		
					基礎型枠	0.29		
					地下型枠	m <sup>2</sup> /延m		
外床	磁器質タイル	13.6						
	モルタル刷毛引き	24.2						
					EP-G	27.9		
					地下鉄筋	kg/延m		
					化粧PB	72.1		
					上部鉄筋	kg/延m		
					圧接	3.64		
					鉄骨	kg/架m		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	m/ton		
天井	ポーチ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.15						
	アルミ	100.0						
					耐火被覆	m <sup>2</sup> /ton		
外部開口部	アルミ	19.4						
内部開口部	アルミ	80.6						
断熱	天井							
	壁							
	天井							
				天井開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.15		
				天井面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.92 (特記事項)		
				RC				
				CB				
				ALC				
				押出成形セメント板				
				木軸				
				LGS				
				耐火間仕切		100.00		
				遮音間仕切				
				間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.00		
				間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.33		