数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K180221A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 2 月	敷地面積	2,975.14 ㎡	用途	図書館
		建築面積	1,316.24 ㎡	構造	RC+S+W造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,295.76 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	5.15 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.15 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	7.60 m
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	2.67 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	486 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	917.28 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 銅板熱風癌着防水	100.0	床 汚垂石	0.1
0	0.0	コンクリート金鏝	1.2
		ビニル床シート	13.2
		タイルカーペット	6.7
		ゴム系タイルカーペット	1.8
		フローリング	73.0
		防塵塗装	4.1
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06		
外壁 せっ器タイル	46.7		
FCC	0.3		
		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
		壁 羽目板	3.2
		EP-G(PB)	51.3
		アクリルシリコンクリア	4.3
		ビニルクロス(PB)	13.3
		シナ合板	21.5
		化粧ケイカル板	1.1
		グラスウール	5.4
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76		
軒天 WP	100.0		
		EP-G(PB)	0.6
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.03
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井 EP-G(PB)	0.6
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25	岩綿吸音板	7.3
外床 0	0.0		
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00		
外部開口部 アルミ	3.8		
ステンレス	0.0		
スチール	0.0		
プラスチック	40.3		
シャッター	47.7		
カーテンウォール	0.0		
木建	8.2		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.24	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部 アルミ	15.5	間仕切 RC	36.21
ステンレス	0.0	CB	
スチール	36.0	ALC	
プラスチック	0.0	押出成形セメント板	
シャッター	3.2	木軸	
木建	0.0	LGS	33.30
		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.05	遮音間仕切	30.48
断熱 グラスウールボード t120	床		
ウレタン吹付 t25	壁		
ウレタン吹付 t100	天井		
FP板 t30		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.20
硬質ウレタンフォーム t55		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.22

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.59	m3/建㎡
埋戻土量	0.59	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.56	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.26	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	2.71	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	2.03	㎡/延㎡
基礎鉄筋	69.32	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	39.57	kg/延㎡
圧接	11.43	か所/ton
鉄骨	0.00	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)