

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K180621B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2018年6月		敷地面積	0.00 m ²	用途	学校	
建設地	都道府県	北海道	建築面積	369.63 m ²	構造	RC造	
用途地域	区市町村		法延床面積	627.44 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0	
防火地域	0		施工床面積		軒高	0.00 m	
日影規制	0		地下面積		平均階高	3.85 m	
建ぺい率	%		地上面積		建物周長	0.00 m	
容積率	%		基準階面積	0.00 m ²	外周高さ	0.00 m/延m	
容積対象面積	m ²		鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	8.35 m	
容積対象外面積	m ²		ポーチ面積	0.00 m ²	一室面積率	室数	
道路幅員	0.00 m		ピロティ面積	0.00 m ²	室数	室	
			バルコニー面積	0.00 m ²	収容人数	人	
			ドライエリア面積	0.00 m ²			
			吹抜面積	0.00 m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車	
		ヶ月				機械駐車	
			免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車	
			外構対象面積	m ²			
グレード情報				建物情報			
屋根	外部	%	内部	%	形態	屋根形状	0.00
	改質アスファルト防水	98.6	コテ	0.1		平面形状	
	塗膜防水	1.4	ビニールシート	25.3		断面形状	
		0.0	表面強化材	74.6		支持方法	0.00
		0.0		0.0		基礎形式	0.00
		0.0		0.0		1F床形式	0.00
		0.0		0.0		基礎深さ	0.00 m
		0.0		0.0		1FL高さ	0.00 m
		0.0		0.0		杭種別	
		0.0		0.0		杭打工法	0.00
		0.0		0.0		埋戻し	0.00
		0.0		0.0		残土処分	0.00
		0.0		0.0		山止工法	0.00
		0.0		0.0		梁	0.00
		0.0		0.0		構台	0.00
外壁	屋根面積率*** (m ² /延m ²)	0.90	床面積率**** (m ² /延m ²)	0.92	数量歩掛		
	複層塗材E	96.4	打放	14.7	(土工・全体)		
	化粧打放補修	3.6	EP-G	64.3	根切土量	2.73 m ³ /延m ²	
		0.0	カラーフレキ	0.8	埋戻土量	0.89 m ³ /延m ²	
		0.0	フレキ	0.3	地業(基礎)	0.06 m ³ /延m ²	
		0.0	PB	0.3	地業(土間)	0.01 m ³ /延m ²	
		0.0	複合板	19.6	地業(杭)	0.00 本/延m ²	
		0.0		0.0	地業(ラップ)	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	山止め	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	切梁	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	ヒツ面積率	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	基礎コンクリート	0.36 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	地下コンクリート	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0		0.0	上部コンクリート	0.60 m ³ /延m ²	
	軒天	複層塗材E	100.0	化粧PB	96.1	押えコンクリート	0.00 m ³ /延m ²
		0.0	壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.44	基礎型枠	1.80 m ³ /延m ²	
		0.0	化粧PB	96.1	地下型枠	0.00 m ³ /延m ²	
		0.0	梁打放	2.5	上部型枠	4.24 m ³ /延m ²	
		0.0	梁複合板	1.4	基礎鉄筋	37.46 kg/延m ²	
		0.0		0.0	地下鉄筋	0.00 kg/延m ²	
		0.0		0.0	上部鉄筋	77.85 kg/延m ²	
		0.0		0.0	圧接	11.80 箇所/ton	
		0.0		0.0	鉄骨	0.00 kg/架m ²	
		0.0		0.0	溶接	0.00 m/ton	
		0.0		0.0	鉄骨塗装	0.00 m ³ /ton	
		0.0		0.0	耐火被覆	0.00 m ³ /ton	
		0.0		0.0			
		0.0		0.0			
外床		コンクリ素地	100.0	化粧PB	96.1	(その他)	
		0.0	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.93	(特記事項)		
		0.0	RC	36.21			
		0.0	CB				
		0.0	ALC				
		0.0	押出成形セメント板				
		0.0	木軸				
		0.0	LGS	33.30			
		0.0	耐火間仕切				
		0.0	遮音間仕切	30.48			
		0.0					
		0.0					
		0.0					
		0.0					
	外部開口部	アルミ	0.8				
ステンレス		0.0					
スチール		0.0					
プラスチック		0.0					
シャッター		0.0					
内部開口部	カーテンウォール	0.0					
	木建	99.2					
	その他	0.0					
	外部開口率*** (m ² /延m ²)	0.15					
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.05					
断熱	FP板 t30	床					
	ウレタン吹付 t50	壁					
	ウレタン吹付 t50	天井					
	FP板 t50						
	FP板 t30						