数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	K200127A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 1 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	学校
		建築面積	3,546.72 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	9,965.00 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 3 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.87 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	17.91 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	200 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト防水	0.0	床	汚垂石	0.2
	RF	76.6		フローリング	70.3
	サイロ	2.5		ビニルタイル	5.8
	金属板葺き	0.0		ビニルシート	15.2
	ハイサイド	18.0		タイルカーペット	0.7
	階段	1.3		ゴムチップタイル	0.6
	ハト	0.4		防塵塗装	5.7
	DS	0.4		樹脂防水	0.6
	塗膜防水			コンクリートコテ(UB)	0.0
	設備基礎	0.2		コンクリートコテ素地	0.8
	逆梁	0.6		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.08			
外壁	断熱材	0.0			
	A	90.7			
	0	2.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
	C	6.6	壁	EP	5.5
	0	0.4		EP-G	0.1
	CWP	0.2		シナ合板	55.0
	0	0.0		有孔シナ合板	3.1
	0	0.0		羽目板	4.0
	0	0.0		化粧ケイカル板	12.4
	0	0.0		複層仕上	6.4
	0	0.0		打放補修	3.2
	0	0.0		化粧打放補修	1.3
	0	0.0		石膏ボード素地	0.9
				耐火面素地	0.3
				グラスウールボード	6.6
				未仕上	1.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.31		0	0.0
軒天	トドマツルーバー			0	0.0
	庇	57.2		0	0.0
	バルコ	38.9		0	0.0
	化粧ケイカル	3.9		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		EP	3.9
	0	0.0		化粧石膏ボード	7.2
				岩綿吸音板	77.3
				化粧ケイカル	1.5
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02		打放補修	8.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04		化粧打放補修	0.9
外床	平板IB	97.8		グラスウールボード	0.4
	誘導IB	2.2		未仕上	0.8
	0	0.0	天井	0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	18.1		0	0.0
	ステンレス	1.1		0	0.0
	スチール	1.9		0	0.0
	軽量スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	3.4			
	カーテンウォール	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	75.4			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.10			
内部開口部	アルミ	0.0			
	ステンレス	0.7		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.99
	スチール	20.3	間仕切	RC	36.21
	軽量スチール	1.9		CB	
	プラスチック	0.0		ALC	
	シャッター	23.7		押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0		木軸	
	木製建具	52.4		LGS	33.30
	その他	1.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	30.48
断熱	0	床		0	
	0	壁		0	
	0	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.48

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	PRC+節付杭
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.70	m3/建㎡
埋戻土量	0.55	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.08	m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.51	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.34	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.50	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.79	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	2.78	㎡/延㎡
基礎鉄筋	37.42	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	61.18	kg/延㎡
圧接	13.87	か所/ton
鉄骨	110.71	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)