数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K200630B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 6 月	敷地面積	2,337.35 ㎡	用途	保育園		
		建築面積	579.96 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	917.70 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.70 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	7.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	55 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱	65.1	床	ﾀｲﾙ	2.4
	塗膜防水A	19.5		表面強化材	4.5
	塗膜防止B	14.2		ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	15.1
	塗膜防水 X-1	1.2		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	4.5
	0	0.0		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	11.0
	0	0.0		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	60.5
	0	0.0		集成材	2.1
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.08			
外壁	角波鉄板	3.3			
	多意匠装飾	80.5			
	吹付ﾀｲﾙ	16.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
	0	0.0	壁	打放	10.6
	0	0.0		仕上塗材	0.5
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	1.4
	0	0.0		ｸﾛｽ	69.3
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ	13.6
	0	0.0		ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾞｰﾄﾞ	4.4
	0	0.0		PB	0.1
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.79		0	0.0
軒天	AEP+ｹｲｶﾙ板	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0	天井	打放	2.4
	0	0.0		ｸﾛｽ	80.5
				化粧PB	12.3
				化粧ｹｲｶﾙ	4.9
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.05		0	0.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.11		0	0.0
外床	磁器質ﾀｲﾙ	75.3		0	0.0
	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ	24.7		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	8.9		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	3.0		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	6.6		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	6.2			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	75.2			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14			
内部開口部	ｱﾙﾐ	17.9			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.89
	ｽﾁｰﾙ	1.1	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	81.1		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t50	床		0	
	FP板 t50	壁		0	
		天井			
	ｳﾚﾀﾝ t30			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	FP板 t30			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.57

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.47	m3/建㎡
埋戻土量	0.53	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.07	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.35	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.51	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.45	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.46	㎡/延㎡
基礎鉄筋	39.87	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	65.50	kg/延㎡
圧接	15.48	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)