

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K21090801B										
発注者名				コード No.											
設計者名				コード No.											
積算時期	2021年 3月		敷地面積	7,848.11 m <sup>2</sup>	用途	保育園									
建設地	都道府県		建築面積	1,233.53 m <sup>2</sup>	構造	木造									
用途地域	区市町村	上磯郡知内町字元町340-1,342	法延床面積	1,121.77 m <sup>2</sup>	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):									
防火地域			施工延床面積	m <sup>2</sup>	軒高	m									
日影規制			地下面積	m <sup>2</sup>	平均階高	m									
建ぺい率	%		地上面積	m <sup>2</sup>	建物周長	m									
容積率	%		基準階面積	m <sup>2</sup>	外周率	m/延m <sup>2</sup>									
容積対象面積	m <sup>2</sup>		鉄骨階面積	m <sup>2</sup>	最高高さ	6.36 m									
容積対象外面積	m <sup>2</sup>		ポーチ面積	m <sup>2</sup>	一室面積率	室数									
道路幅員	m		ピロティ面積	m <sup>2</sup>	室数	44 室									
			バルコニー面積	m <sup>2</sup>	収容人数	人									
			吹抜面積	m <sup>2</sup>											
工期	自	年 月			建物内駐車台数	平面駐車									
	至	年 月			建物内駐車台数	機械駐車									
	ヶ月														
グレード情報				建物情報											
外部		%	内部		%										
屋根	エコー鋼板	100.0	床	コテ	0.6	形状	片流れ								
				ビニルシート	24.7		形態	平面形態							
				ビニルタイル	6.0			断面形態	断面形態						
				ゴムチップタイル	1.6				支持方法	直接基礎					
				カーペットタイル	7.4					基礎形式	独立				
				フローリング	59.7						1F 床形式	スラブ			
												基礎深さ	1.50 m		
													1FL 高さ	0.30 m	
														杭種別	
															杭打工法
				埋戻し	根切土										
					土止工法	場外搬出									
						構	梁								
							台								
								数量歩掛							
									(土工・躯体)						
										根切土量	1.18 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
											埋戻土量	0.28 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>			
												地業(基礎)	0.04 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
													地業(土間)	0.04 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
				地業(杭)										本/延m <sup>2</sup>	
					地業(ラッフル)									m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
						山止め								m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>	
							切梁							m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>	
								ピット面積率						m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>	
									基礎コンクリート					0.44 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
										地下コンクリート				0.01 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
											上部コンクリート			m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
												押えコンクリート		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
													壁面積率*****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	1.70	
				基礎型枠										2.06 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>	
					PB									5.5	
						地下型枠								0.14 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>	
							上部型枠							m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>	
								化粧PB						21.8	
									基礎鉄筋					51.55 kg/延m <sup>2</sup>	
										地下鉄筋				2.71 kg/延m <sup>2</sup>	
											上部鉄筋			kg/延m <sup>2</sup>	
												圧接		9.63 箇所/ton	
													鉄骨	kg/架m <sup>2</sup>	
				溶接										m/ton	
					鉄骨塗装									m <sup>2</sup> /ton	
						耐火被覆								m <sup>2</sup> /ton	
							(その他)								
								木材(構造材)						0.22 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
									木材(造作材)					0.01 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
										(特記事項)					
											アルミ			2.3	
												天井面積率*****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.93	
													RC壁		
				コンクリートブロック											
					ALC板										
						押出成形セメント板									
							木軸								
								一般LGS							
									耐火間仕切						
										遮音間仕切					
											その他				
												間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )			
													間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		
				外部開口率*****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )										0.18	
					アルミ									2.3	
						ステンレス									
							スチール							0.8	
								軽量スチール							
									プラスチック						
										シャッター					
											カーテンウォール				
												木製建具		96.9	
													その他		
				内部開口率*****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )										0.16	
					発泡ウレタ吹付 t25									床	
						グラスウール充填 t12								壁	
							グラスウール敷込 t25							天井	
								断熱							



■工事費				■建築工事費				
	金額 千円	構成比 %	m2単価 円	工種	構成比 %	法延m2単価 円	(地下) 地下m <sup>2</sup> 単価	(地上) 地上m <sup>2</sup> 単価
■建築工事	310,904	81	277,155	直接仮設	3.6	9,992		
				土工	0.1	335		
■設備工事				地業	2.6	2,084		
電気				コンクリート	4.1	11,318		
衛生				型枠	3.4	9,434		
暖冷空調				鉄筋	3.3	9,297		
昇降機				鉄骨				
駐車設備				躯体PC				
その他設備				躯体計	13.5	32,468		
■外構等							(外部仕上)	(内部仕上)
屋外施設(附属棟)				既製コンクリート				
改修				防水	2.5	6,877	3,041	3,835
解体				石				
外構				タイル				
直接工事費	310,904	81	277,155	木工	30.9	85,998		
				屋根	8.8	24,620		
				金属	3.6	10,029	4,972	5,057
■共通仮設				左官	0.5	1,285	245	1,040
(共通仮設)	11,505	3.0	10,256	木製建具	2.1	5,953		
純工事費	322,409			金属製建具	7.9	22,043		
				ガラス	1.5	4,197		
■現場経費	21,073	5.5	18,785	塗装	1.1	3,068	959	2,109
■一般管理費	40,177	10.5	35,815	内外装	9.8	27,272		
				仕上ユニット	14.3	39,743		
				その他				
工事価格計	383,660	100	342,011	仕上計	83.0	231,085		
■設計監理				計	100	278,588		