数量歩掛情報表

工事名称	中学校	コード No.	K21110102B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2021 年 7 月	敷地面積	32,844.05 ㎡	用途	学校 校舎
		建築面積	2,209.99 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,625.30 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	17.05 m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.90 m
防火地域		地上面積	6,625.30 ㎡	建物周長	777.00 m
日影規制		基準階面積	2,124.31 ㎡	外周率	0.12 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	17.05 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	38.97 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	170 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	34.6	ﾀｲﾙ	1.2
	嵌合式立ﾊｾﾞ葺き	64.5	集成材	0.8
	塗膜防水	0.9	ｺﾃ	0.0
			ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	57.3
			ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	4.0
			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	0.4
	笠木･水切		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	31.1
			防塵	1.9
			化粧合板	3.4
	抜坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95		
外壁	SI塗	100.0		
			汚垂	0.0
			床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
			打放	3.7
			SUS	0.3
			合板	12.2
			ﾒﾗﾐﾝ化粧板	9.0
			化粧ｹｲｶﾙ板	2.1
			GWﾎﾞｰﾄﾞ	0.8
			PB素地	4.1
			EP-G	56.0
			ｸﾛｽ	1.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.45		
軒天	EP-G塗	100.0	掲示ｸﾛｽ	9.5
			下壁	1.0
			ﾒﾗﾐﾝ	0.3
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.52
			打放	0.2
			合板	11.3
			EP-G	3.4
				3.1
			化粧PB	65.7
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03	岩綿吸音板	15.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		
外床	磁器質ﾀｲﾙ	100.0	GWﾎﾞｰﾄﾞ	0.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.03		
外部開口部	ｱﾙﾐ	96.5		
	ｽﾃﾝﾚｽ		ｱﾙﾐ	
	ｽﾁｰﾙ	1.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
	軽量ｽﾁｰﾙ		RC壁	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	
	ｼｬｯﾀｰ		ALC板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	木製建具		木軸	
	その他		一般LGS	25.16
	ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ		耐火間仕切	74.84
			遮音間仕切	
	ｱﾙﾐ/武道	2.6	その他	
	ｽﾁｰﾙ/武道			
	軽ｽﾁｰﾙ/武道			
	木建/武道		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.59
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		
内部開口部	ｱﾙﾐ			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.1		
	ｽﾁｰﾙ	16.1		
	軽量ｽﾁｰﾙ	17.4		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
	ｼｬｯﾀｰ	5.2		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
	木製建具	48.7		
	その他			
	ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	10.1		
	ｱﾙﾐ/武道			
	ｽﾁｰﾙ/武道	0.8		
	軽ｽﾁｰﾙ/武道	1.0		
	木建/武道	0.5		
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.13		
断熱	FP板 t30	床		
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t25	壁		
	折返し硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t25	天井		
	1F立下りFP板 t30			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	直接基礎(地盤改良)
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	GL-1.5 m
	1FL高さ	GL+1.5 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	仮置き場敷き均し
	山止工法	-
	切梁	-
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.05	m3/建㎡
埋戻土量	0.23	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	-	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	-	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.30	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.48	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.04	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.01	㎡/延㎡
基礎鉄筋	37.77	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	70.56	kg/延㎡
圧接	11.05	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)