数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称	学校校舎	コードNo.	K21121011B
発注者名		コードNo.	
設計者名		コードNo.	

積算時期	2021 年 11 月	敷地面積	26,042.52 ㎡	用途	学校
		建築面積	4,977.73 ㎡	構造	RC+S造
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	11,883.42 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):
	区市町村 仙台市	施工延床面積	11,883.42 ㎡	軒高	12.35 m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.93 m
防火地域		地上面積	11,883.42 ㎡	建物周長	1548.60 m
日影規制		基準階面積	4,648.44 ㎡	外周率	0.13 m/延㎡
建ぺい率	19.11 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.50 m
容積率	45.63 %	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	11,883.42 ㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	38.96 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	588.00 ㎡	室数	300 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	9.8	磁器ﾀｲﾙ	1.6
立ﾊｾﾞ葺	78.5		
ｽﾁｰﾙ防水	10.3		
ｽﾁｰﾙ防水	1.5	長尺ｼｰﾄ	83.7
		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	1.8
		縁甲板	0.1
抜坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.09		
外壁			
押出成形ｾﾒﾝﾄ板	2.7	ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	0.6
撥水剤	4.6	ﾓﾙﾀﾙ	0.1
撥水剤	92.7	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
		石	0.1
		化粧打放補修	5.2
		ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	0.2
		EP	0.1
		EP-G	60.8
		撥水材	0.8
		化粧ｹｲｶﾙ	12.7
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.43		
軒天			
外装薄塗材E	61.9	天然木	0.4
撥水剤塗布	38.1	ｼﾅ合板	5.7
		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	3.7
		GWB	5.6
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.19
		杉小幅板	2.1
		外装薄塗材	2.3
		EP	8.9
		EP-G	1.5
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.07		
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.18	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	0.3
外床			
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	16.0	ｼﾅ合板	1.6
塗膜防水	55.9		
磁器質ﾀｲﾙ	28.0	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	65.1
		岩綿吸音板	11.4
		木ﾙｰﾊﾞｰ	1.6
		GWB	4.8
ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.07	未仕上	0.4
外部開口部			
ｱﾙﾐ	63.3	ｱﾙﾐ	0.8
ｽﾃﾝﾚｽ		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
ｽﾁｰﾙ	1.1		
軽量ｽﾁｰﾙ			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ			
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	35.6		
木製建具			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.21		
内部開口部			
ｱﾙﾐ	0.8		
ｽﾃﾝﾚｽ			
ｽﾁｰﾙ	12.0		
軽量ｽﾁｰﾙ	10.5		
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ	30.7		
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木製建具	46.1		
その他			
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.12		
断熱			
FP板 t25	床		
ｳﾚﾀﾝ t40	壁		
ｳﾚﾀﾝ t40	天井		

間仕切	
RC壁	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	
ALC板	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
木軸	
一般LGS	20.34
耐火間仕切	55.97
遮音間仕切	23.69
その他	
間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.55

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	ﾗｯﾌﾟﾙ基礎
	基礎形式	独立+布
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	GL-1.96 m
	1FL高さ	GL+0.34 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土+搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数 量 歩 掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.97	m3/建㎡
埋戻土量	0.23	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.17	m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.55	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.38	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.42	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	0.88	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	2.53	㎡/延㎡
基礎鉄筋	40.48	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	85.36	kg/延㎡
圧接	16.55	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)