# 数 量 歩 掛 情 報 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | R130913C |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2012 年 月 | 敷地面積 | 3,987.95 ㎡ | 用途 | パチンコ店 | | |
| | | 建築面積 | 2,044.78 ㎡ | 構造 | S造 | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 9,923.45 ㎡ | 階数 | (地下階): 1 (地上階): 2 (PH): 1 | | |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m | | |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 3.59 m | | |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 672.00 m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.07 m/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 30.25 m | | |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | 110.26 室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 90 室 | | |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | 1,700.00 ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| | 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 16.0 | 床 御影石 | 0.1 |
| | 舗装+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 83.9 | 磁器ﾀｲﾙ | 15.5 |
| | 塗膜防水 | 0.2 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 1.5 |
| | | | 長尺ｼｰﾄ | 8.1 |
| | | | ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ | 0.0 |
| | | | 防塵塗装 | 2.2 |
| | | | 塗床 | 0.3 |
| | | | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 0.1 |
| | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 72.1 |
| | 抜坪 | | | |
| | 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 0.95 | | |
| 外壁 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(ALC板) | 2.9 | | |
| | 御影石 | 2.8 | | |
| | 砂岩ｼｰﾄ | 43.7 | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.97 |
| | 乾式ﾀｲﾙ | 5.2 | 壁 御影石 | 0.4 |
| | 吹付ﾀｲﾙ | 45.5 | ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ | 3.3 |
| | | | 磁器ﾀｲﾙ | 12.7 |
| | | | ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ | 0.1 |
| | | | 陶器ﾀｲﾙ | 0.2 |
| | | | ｽﾃﾝﾚｽ板 | 0.1 |
| | | | 吹付ﾀｲﾙ | 18.7 |
| | | | 打放補修 | 0.3 |
| | | | 撥水剤 | 13.5 |
| | | | 塗床 | 0.2 |
| | | | ﾋﾞｭｰﾃｯｸｽ塗装 | 0.1 |
| | | | EP | 21.4 |
| | 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.62 | ｶﾗｰｶﾞﾗｽ | 0.9 |
| 軒天 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 100.0 | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 19.3 |
| | | | 塩ﾋﾞｼｰﾄ | 7.3 |
| | | | ﾒﾗﾐﾝ化粧板 | 0.1 |
| | | | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 1.1 |
| | | | ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 0.2 |
| | | | | |
| | | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 0.96 |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡) | | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 28.2 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | | 白塗装 | 1.6 |
| 外床 | 磁器質ﾀｲﾙ | 100.0 | 塩ﾋﾞｼｰﾄ | 64.3 |
| | | | ｶﾗｰｽﾚｰﾄ | 5.9 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 天井 | |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡) | | | |
| 外部開口部 | ｱﾙﾐ | 64.3 | | |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | 10.0 | | |
| | ｽﾁｰﾙ | 11.1 | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | | |
| | ｼｬｯﾀｰ | 14.6 | | |
| | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | | | |
| | 木建 | | | |
| | その他 | | | |
| | 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.02 | 天井面積率******(㎡/延㎡) | 0.97 |
| 内部開口部 | ｱﾙﾐ | | RC | |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | 34.9 | CB | |
| | ｽﾁｰﾙ | 32.9 | ALC | 63.6 |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | ｼｬｯﾀｰ | | 木軸 | |
| | 木建 | 32.1 | LGS | 36.4 |
| | その他 | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.04 | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | FP板t50 | 床 | | |
| | 発泡ｳﾚﾀﾝt50 | 壁 | | |
| | 発泡ｳﾚﾀﾝt50 | 天井 | | |
| | | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | |
| | | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 0.40 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | |
|---|---|
| 根切土量 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | m3/建㎡ |
| 山止め | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | ㎡/建㎡ |
| ﾋｯﾄ面積率 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/建㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | kg/延㎡ |
| 圧接 | か所/ton |
| 鉄骨 | kg/架㎡ |
| 溶接 | m/ton |
| 鉄骨塗装 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | ㎡/ton |
| (その他) | |
| 木材(構造材) | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | m3/延㎡ |

(特記事項)