

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	R170228B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2017年2月		敷地面積	0.00 m ²	用途 格技場				
			建築面積	287.66 m ²	構造 S				
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	275.26 m ²	階数 (地下階): (地上階): 1 (PH): 1				
	区市町村		施工延床面積		軒高 m				
用途地域			地下面積	m ²	平均階高 5.60 m				
防火地域			地上面積	m ²	建物周長 72.00 m				
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率 0.26 m/延m				
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ 6.20 m				
容積率	%		ポーチ面積	m ²					
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率 34.41 室数				
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	室数 8 室				
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数 人				
			吹抜面積	0.00 m ²					
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m ²				
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台				
		ヶ月			建物内駐車台数 機械駐車 台				
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%	形状			
屋根	アスファル防水	100.0	床	形態	陸屋根	断面積			
				長尺塩ビシート	26.0	支持方法			
				フローリング	72.2	基礎形式	独立基礎		
				抜き坪		1F 床形式	スラブ		
				重複分		基礎深さ	0.00 m		
				モルタル刷毛引き	1.8	1FL 高さ	0.00 m		
				未仕上		杭種別			
						杭打工法			
				屋根面積率*** (m ² /延m ²)	1.11	埋戻し	搬入土		
						残土処分	場外搬出		
外壁			壁	土工	切梁				
				EP-G・ケイカル	22.5	山止工法			
				EP-G・PB	1.8	梁			
				EP-G・合板	53.5	構	台		
				打放補修		数量歩掛			
						(土工・躯体)			
				外壁面積率*** (m ² /延m ²)	1.75	ビニルクロス(ラバー)	0.9	根切土量	1.68 m ³ /延m ²
				DP塗	100.0	天燃化化粧板	21.3	埋戻土量	0.91 m ³ /延m ²
						地業(基礎)		m ³ /延m ²	
						地業(土間)		m ³ /延m ²	
軒天			天井	地業(杭)		本/延m ²			
				地業(ラッフル)		m ³ /延m ²			
				山止め		m ² /延m ²			
				切梁		m ² /延m ²			
				ピロティ面積率		m ² /延m ²			
				基礎コンクリート	0.70	m ³ /延m ²			
				地下コンクリート		m ³ /延m ²			
				上部コンクリート	0.06	m ³ /延m ²			
				押えコンクリート		m ³ /延m ²			
				壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.47	基礎型枠	2.58	m ² /延m ²	
床			天井	地下型枠		m ² /延m ²			
				EP-G・フレキ	0.9	基礎鉄筋	89.86	kg/延m ²	
				地下鉄筋		kg/延m ²			
				上部鉄筋		kg/延m ²			
				圧接	15.70	か所/ton			
				鉄骨		kg/架m ²			
				溶接		m/ton			
				化粧PB	27.1	鉄骨塗装	m/ton		
				耐震軽量天井	71.9	耐火被覆	m/ton		
				ホーチ面積率*** (m ² /延m ²)	0.050	(その他)			
外部開口部	アルミ	72.2	天井			木材(構造材)	0.000 m ³ /延m ²		
	ステンレス					木材(造作材)	0.010 m ³ /延m ²		
	スチール								
	プラスチック	27.8							
	シャッター								
	カーテンウォール								
	木建								
トフフライト									
		外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.12	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.90	(特記事項)			
内部開口部	アルミ		天井	RC					
	ステンレス			CB					
	スチール	24.0		ALC					
	軽量スチール			押出成形セメント板					
	シャッター			木軸					
	木建	76.0		LGS	100.00				
	その他 樹脂サッシ	0.0							
		内部開口率***** (m ² /延m ²)	0.07	遮音間仕切り					
断熱	FP断熱150	床		片面耐火間仕切り					
	ケレン断熱130	壁		耐火間仕切り					
	外断熱150	天井		遮音間仕切り					
				その他					
				間仕切り率【RC】(m ² /延m ²)	0.00				
				間仕切り率【その他】(m ² /延m ²)	0.47				