数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	R180122A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 1 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	体育館
		建築面積	2,516.97 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,787.92 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	第2種住居地域	地下面積	㎡	平均階高	4.90 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	10.80 m
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	5.74 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	486 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	40.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
シート防水	98.5	塗膜防水	0.0
塗膜防水	1.5	磁器質タイル	0.3
		コンクリート金鏝(素地)	1.0
		モルタル(汚垂石下)	0.1
		NAD塗	35.2
		ビニール床シート	24.7
		タイルカーペット	19.2
		天然木複合フローリング	11.0
		塗床(ウレタン系)	0.3
		塗床(エポキシ系)	7.8
		防塵塗装	0.3
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06		
外壁			
撥水剤塗布	20.2		
複層塗材E	79.8		
		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
		珪藻土	4.4
		撥水剤	1.9
		WAP塗	36.3
		EP塗	39.2
		OSCL塗	1.9
		セメントボード	0.1
		グラスウールボード	16.3
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.19
軒天			
撥水剤塗布	100.0	ロックウール化粧吸音板	32.6
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	ロックウール化粧吸音板	32.6
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25	化粧石膏ボード	4.8
外床			
コンコテ	100.0		
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
外部開口部			
アルミ	12.4		
ステンレス	0.0		
スチール	0.0		
プラスチック	0.0		
シャッター	0.0		
カーテンウォール	0.0		
木建	87.6		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.07		
内部開口部			
アルミ	17.4	RC	36.21
ステンレス	0.0	CB	
スチール	23.1	ALC	
プラスチック	2.8	押出成形セメント板	
シャッター	22.8	木軸	
木建	33.9	LGS	33.30
		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15	遮音間仕切	30.48
断熱			
FP板 t30	床		
硬質ウレタンフォーム t55	壁		
硬質ウレタンフォーム t30	天井		
FP板 t30		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
硬質ウレタンフォーム t55		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.40

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	1.82 m
	1FL高さ	0.10 m
	杭種別	PHC(A種)φ400-800 L40(
	杭打工法	Hyper-MEGA工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.21	m3/建㎡
埋戻土量	0.29	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.56	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.43	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	2.28	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	2.96	㎡/延㎡
基礎鉄筋	69.46	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	61.77	kg/延㎡
圧接	10.19	か所/ton
鉄骨	0.00	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)