数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	S070301C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	1,572.83 ㎡	用途	店舗	
		建築面積	678.68 ㎡	構造	RC	
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	761.43 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 1 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		5.87 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		87.30 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.11 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		15.75 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		62.72 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	80.5	床	ﾀｲﾙ	51.6
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	1.2			
	ﾄﾞｰﾑ屋根該当面積	18.3		防塵、塗り床	11.0
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	25.8
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	11.6
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.94			
外壁	欧州赤松下見板	15.6			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(ﾄﾞｰﾑ)	27.9			
	ｽﾀｯｺ吹付	39.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.90
	撥水材吹付	17.0	壁	ﾀｲﾙ	11.1
				AEP	62.8
				ｽﾀｯｺ	3.8
				ｽﾃﾝﾚｽ	0.9
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.57			
軒天	ｽﾀｯｺ吹付	100.0		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ素地	19.3
				未仕上	2.1
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.65
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	杉羽目板	58.2
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01			
外床	ｲﾀﾘｱﾝﾀｲﾙ	6.0		AEP	15.5
				ｽﾀｯｺ	1.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	アルミ	78.7			
	ステンレス	5.2			
	スチール	16.1		打放補修(仕上)	1.8
	プラスチック			石膏ﾎﾞｰﾄﾞ素地	21.5
	シャッター			未仕上	2.0
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.39		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.79
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	33.9
	ステンレス	48.6		CB	
	スチール	15.1		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	66.1
	木建	36.3		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t65	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t65	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.08
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.16

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)