

数量歩掛情報表

工事名称		コード No	S080228C			
発注者名		コード No				
設計者名		コード No				
積算時期	2008年 月	敷地面積	8,717.55 m ²	用途	店舗	
		建築面積	4,849.55 m ²	構造	S	
建設地	都道府県	岩手県	法延床面積	9,450.68 m ²	階	
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	
用途地域		地下面積	m ²	平均階高	5.20 m	
防火地域		地上面積	m ²	建物周長	588.00 m	
日影規制		基準階面積	m ²	外周率	0.06 m ² /延m	
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	12.31 m	
容積率	%	ポーチャ面積	m ²			
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	m ²	一室面積率	516.52 m ² /室数	
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	室	
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
		吹抜面積	m ²			
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	
		外構対象面積	m ²		機械駐車	
グレード情報			建物情報			
外部		%	内部		%	
屋根	屋上シート防水	95.1	石器タイル	0.3	形態 断面 形状 形式 深さ 高さ 種別 打工法	
	屋上排水溝	1.9	防塵塗装	2.0		
	装飾塔シート防水	2.5	階段防塵塗装	0.1		
	装飾塔排水溝	0.1	ビニルタイル	50.4		
	風除室シート防水	0.2	長尺シート	0.5		
	風除室排水溝	0.1	階段ビニルタイル	0.2		
			難燃タイル	0.2		
			アスファルト舗装	46.2		
			屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	0.97		
外壁	吹付タイル+ALC50	99.1	基礎		基礎 1F 床形式 基礎深さ 1FL 高さ 杭種別 杭打工法	
	吹付タイル+RC	0.9				
			外壁面積率 *** (m ² /延m ²)	0.21		
軒	EP+タイル	100.0	埋戻し		埋戻し 残土処分 山止工 切梁 台	
	床			床面積率***** (m ² /延m ²)		0.98
天井				EP-1	0.5	基礎型枠 地下型枠 上部型枠 基礎鉄筋 地下鉄筋 上部鉄筋 圧接 鉄骨 溶接 鉄骨塗装 耐火被覆 (その他)
			タイル敷地	48.0		
			化粧PB	1.9		
	外部開口部	アルミ	71.7			
スチール		22.5				
軽量スチール		5.7				
シャッター						
内部開口部	アルミ	6.5			RC CB ALC 押出成形メント板 木軸 LGS 耐火間仕切 遮音間仕切	
	スチール	12.2				
	軽量スチール	2.7				
	シャッター	78.6				
断熱	発泡レタ吹付	床			間仕切率 [RC] (m ² /延m ²) 間仕切率 [その他] (m ² /延m ²) 0.16	
		壁				
		天井				