数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	S160412B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 4 月	敷地面積	㎡	用途	店舗
		建築面積	6,733.89 ㎡	構造	S
建設地	都道府県 宮城	法延床面積	6,700.77 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	7.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	336.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.05 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	203.05 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	33 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	シート防水	7.6	床	浸透性表面硬化	74.8
	二重折板	87.1		防塵塗装	0.3
	シングル折板	5.3		長尺シート	2.4
				ビニールタイル	5.8
				磁器質タイル	0.1
				ウレタン塗床	16.0
				タイルカーペット	0.3
				畳	0.1
				汚垂石	0.2
	抜き坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
外壁	角波鋼板	81.0	壁	ガラス繊維入りPB	4.0
	複層仕上塗材E	3.8		EP塗	21.3
	撥水材塗布	15.2		PB素地	0.8
				メラミン化粧板	0.3
				断熱パネル	61.4
				キッチンパネル	0.1
				打ち放し補修	1.0
				磁器質タイル	
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.30		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.77
軒天	スパンドレル	100.0		未仕上	11.1
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	岩綿吸音板	5.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		EP塗	1.3
外床				化粧PB	2.1
				断熱パネル	76.2
				アルミカットパネル	
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		未仕上	14.6
外部開口部	アルミ	31.7			
	ステンレス	3.4			
	スチール	8.0			
	プラスチック				
	シャッター	56.9			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.03		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ	1.5	間仕切	RC	
	ステンレス	2.7		CB	
	スチール	1.9		ALC	
	軽量スチール	15.3		押出成形セメント板	
	シャッター	25.0		木軸	
	木建			LGS	23.70
	その他	53.6		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.04		遮音間仕切	
断熱		床		片面耐火間仕切	
		壁		断熱パネル	76.30
		天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.38

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.41	m3/建㎡
埋戻土量	0.23	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.47	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート		m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.64	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	56.75	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接	5.50	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)