数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	S160421B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 4 月	敷地面積	2,999.31 ㎡	用途	店舗		
		建築面積	289.03 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	282.05 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			4.75 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	シート防水	122.2	床	ビニールタイル	74.2
				タイルカーペット	8.2
				コンクリート鏝	17.6
	抜き坪	-22.2			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.96			
外壁	ガルバリュウム鋼板	49.5			
	サイディング	44.3			
	弾性トップコート	6.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
			壁		
				EP塗	25.5
				ビニールクロス	72.2
				ポリ化粧板	1.8
				化粧ケイカル	0.5
				化粧PB	
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.49			
軒天	ケイカル板 t6	100.0		未仕上	
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.22
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.07			
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.19		ビニールクロス	77.4
外床	磁器質タイル	100.0		化粧PB	19.3
				不燃化粧PB	3.3
			天井	未仕上	
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.070			
外部開口部	アルミ	76.8			
	ステンレス				
	スチール	1.3			
	プラスチック				
	シャッター	22.0			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.45		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
内部開口部	アルミ	59.5	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	5.4		ALC	
	軽量スチール	6.5		押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	28.6		LGS	69.70
	その他			耐火間仕切	30.30
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱		床		片面耐火間仕切	
		壁		断熱パネル	
		天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.42

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)