数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	S160606B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 6 月	敷地面積	2,693.19 ㎡	用途	店舗
		建築面積	1,196.73 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 山形	法延床面積	1,118.40 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	5.05 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	139.94 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.50 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	86.03 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	13 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	100.0	ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	4.5
			ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	95.5
	抜き坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.03		
外壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	38.2		
	ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	51.0		
	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	10.9	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
			PB素地	9.7
			難燃合板	1.0
			ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	7.3
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	67.8
			化粧ﾊﾟﾈﾙ	5.2
			耐火間仕切	3.5
			ﾐﾗｰ	5.5
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.64		
軒天	AEP塗	100.0	未仕上	
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.13		
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.09	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.62
外床	磁器質ﾀｲﾙ	55.2	化粧PB	100.0
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	44.8		
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.130	未仕上	
外部開口部	ｱﾙﾐ	89.0		
	ｽﾃﾝﾚｽ			
	ｽﾁｰﾙ	3.2		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
	ｼｬｯﾀｰ	7.8		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.11	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	ｱﾙﾐ	69.2	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
	ｽﾁｰﾙ	16.9	ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	10.4	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	..	木軸	.
	木建		LGS	32.20
	その他	3.4	耐火間仕切	67.70
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.06	遮音間仕切	
断熱		床	片面耐火間仕切	
		壁	断熱ﾊﾟﾈﾙ	
		天井	その他	
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.21

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	. ㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	. ㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)