# 数　量　歩　掛　情　報　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | S180205A |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2018 年 2 月 | 敷地面積 | 0.00 ㎡ | 用途 | 店舗 |
| | | 建築面積 | 42.53 ㎡ | 構造 | 木造 |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 39.29 ㎡ | 階数 | (地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0 |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | 0.00 m |
| 用途地域 | 0 | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 0.00 m |
| 防火地域 | 0 | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 0.00 m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.65 m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | 0.00 ㎡ | 最高高さ | 4.15 m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | 1.40 ㎡ | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | 0.00 ㎡ | 一室面積率 | 0.08 室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | 0.00 ㎡ | 室数 | 486 室 |
| 道路幅員 | 0.00 m | ドライエリア面積 | 0.00 ㎡ | 収容人数 | 人 |
| | | 吹抜面積 | 0.00 ㎡ | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 台 |

## グレード情報

| | 外部 | % | | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 長尺鉄板鎧掛葺き | 100.0 | 床 | モルタル | 77.2 |
| | 0 | 0.0 | | ビニル床シート | 22.8 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 1.06 | | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.93 |
| 外壁 | 保護塗装 | 85.5 | 壁 | EP | 98.2 |
| | 撥水剤 | 14.5 | | キッチンパネル | 1.8 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.76 | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 2.40 |
| 軒天 | EP-G | 100.0 | 天井 | EP | 100.0 |
| | | | | 0 | 0.0 |
| | ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡) | 0.00 | | | |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.25 | | | |
| 外床 | コンクリート金鏝 | 76.2 | | | |
| | ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡) | 0.00 | | | |
| 外部開口部 | アルミ | 0.0 | | | |
| | ステンレス | 0.0 | | | |
| | スチール | 0.0 | | | |
| | プラスチック | 74.1 | | | |
| | シャッター | 0.0 | | | |
| | カーテンウォール | 0.0 | | | |
| | 木建 | 25.9 | | | |
| | その他 | 0.0 | | | |
| | 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.37 | | 天井面積率******(㎡/延㎡) | 0.96 |
| 内部開口部 | アルミ | 0.0 | 間仕切 | RC | 36.21 |
| | ステンレス | 0.0 | | CB | |
| | スチール | 0.0 | | ALC | |
| | プラスチック | 0.0 | | 押出成形セメント板 | |
| | シャッター | 0.0 | | 木軸 | |
| | 木建 | 0.0 | | LGS | 33.30 |
| | | | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.04 | | 遮音間仕切 | 30.48 |
| 断熱 | 0 | 床 | | | |
| | 0 | 壁 | | | |
| | 0 | 天井 | | | |
| | FP板 t30 | | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | 0.00 |
| | 硬質ウレタンフォーム t55 | | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 0.38 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 0.00 |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | 0.00 |
| | 基礎形式 | 0.00 |
| | 1F床形式 | 0.00 |
| | 基礎深さ | 0.00 m |
| | 1FL高さ | 0.00 m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | 0.00 |
| 土工 | 埋戻し | 根切土 |
| | 残土処分 | 場外搬出 |
| | 山止工法 | 0.00 |
| | 切梁 | 0.00 |
| | 構台 | 0.00 |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | | |
|---|---|---|
| 根切土量 | 2.05 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 1.25 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.11 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | 0.11 | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 0.00 | 本/延㎡ |
| 地業(ラップル) | 0.00 | m3/建㎡ |
| 山止め | 0.00 | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | 0.00 | ㎡/建㎡ |
| ピット面積率 | 0.00 | ㎡/建㎡ |
| 基礎コンクリート | 0.43 | m3/延㎡ |
| 地下コンクリート | 0.03 | m3/延㎡ |
| 上部コンクリート | 0.00 | m3/延㎡ |
| 押えコンクリート | 0.00 | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 3.16 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | 0.38 | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | 0.00 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | 27.79 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | 1.71 | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | 0.00 | kg/延㎡ |
| 圧接 | 0.00 | か所/ton |
| 鉄骨 | 0.00 | kg/架㎡ |
| 溶接 | 0.00 | m/ton |
| 鉄骨塗装 | 0.00 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | 0.00 | ㎡/ton |
| (その他) | | |
| 木材(構造材) | 0.00 | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | 0.00 | m3/延㎡ |

(特記事項)