数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称	北海道種鶏農場苫小牧店舗新築工事	コード No.	S21090802B
発注者名		コード No.	
設計者名	竹中工務店	コード No.	

積算時期	2021 年 5 月	敷地面積	1,534.00 ㎡	用途	店舗		
		建築面積	259.37 ㎡	構造	木造		
建設地	都道府県	法延床面積	259.37 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村 苫小牧市	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.40	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		71.56	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.28	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		4.31	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		19.95	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		13	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	折板	100.0	床	ｺﾃ	0.3
				ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	4.3
				表面硬化材	95.4
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.01			
外壁	ｶﾗｰ鉄板	91.1			
	EP	8.9			
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
			壁	EP･EP-2	77.9
				ｸﾛｽ	19.7
				PB	2.2
				鏡	0.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.16			
軒天	ｶﾗｰ鉄板	56.1			
	EP	43.9			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.05
			天井	EP-2	24.3
				ｸﾛｽ	10.1
				PB	13.0
				GWﾎﾞｰﾄﾞ	52.6
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03			
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.03			
外床	表面硬化材	100.0			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.03			
外部開口部	ｱﾙﾐ	36.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ	42.1		ｱﾙﾐ	2.3
	ｽﾁｰﾙ	7.6		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
	軽量ｽﾁｰﾙ		間仕切	RC壁	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	
	ｼｬｯﾀｰ	14.2		ALC板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	木製建具			木軸	
	その他			一般LGS	100.00
				耐火間仕切	
				遮音間仕切	
				その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.08		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.30
内部開口部	ｱﾙﾐ	2.3			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	27.0			
	軽量ｽﾁｰﾙ	51.7			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木製建具	18.9			
	その他				
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.07			
断熱		床			
	FP板 t75	壁			
		天井			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.46	m3/建㎡
埋戻土量	0.58	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.09	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.37	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.54	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	2.17	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	51.32	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)