数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	T170626B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 6 月	敷地面積	1,471.93 ㎡	用途	ﾘｿﾞｰﾄ住宅
		建築面積	435.00 ㎡	構造	WRC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	963.90 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.52 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.58 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	59.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板平葺き	100.0	コンクリート鏝	0.5
			MDF	2.0
			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	61.8
			防塵塗装	15.5
			磁器質ﾀｲﾙ	1.8
			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	6.0
			畳	0.9
			石(御影石)	11.5
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.16		
外壁	FU塗	79.2		
	木壁	10.4	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.82
	鉄平石	10.4		
			磁器質ﾀｲﾙ	4.5
			石	12.6
			AEP塗装	27.7
			羽目板	27.8
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	27.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.49	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.56
軒天	FU塗	92.6		
	PB2重張り	7.4		
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.04		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.37		
外床	札幌軟石	100.0	VP塗装+ｹｲｶﾙ	4.4
			AEP塗装	46.7
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	38.9
			木突き板	10.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.04	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.85
外部開口部	ｱﾙﾐ	16.4		
	ｽﾃﾝﾚｽ			
	ｽﾁｰﾙ	1.0		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
	ｼｬｯﾀｰ			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	4.0		
	木建	78.6		
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.43		
内部開口部	ｱﾙﾐ		RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
	ｽﾁｰﾙ	38.6	ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ		木軸	
	木建	37.2	LGS	87.80
	その他	24.2	耐火間仕切	12.20
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.20	遮音間仕切	
断熱		床	その他	
		壁		
		天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.55

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	4.69	m3/建㎡
埋戻土量	1.69	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.71	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.47	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.27	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.38	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.47	㎡/延㎡
地下型枠	1.61	㎡/延㎡
上部型枠	2.23	㎡/延㎡
基礎鉄筋	60.49	kg/延㎡
地下鉄筋	39.49	kg/延㎡
上部鉄筋	52.04	kg/延㎡
圧接	3.28	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)