# 数　量　歩　掛　情　報　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | T170721B |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2017 年 7 月 | 敷地面積 | 759.76 ㎡ | 用途 | ホテル |
| | | 建築面積 | 372.65 ㎡ | 構造 | RC造 |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 4,580.42 ㎡ | 階数 | (地下階): (地上階): 14 (PH): |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 3.05 m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 44.81 m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | 132.25 ㎡ | 一室面積率 | 室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 台 |

## グレード情報

| | 外部 | % | | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 鉄板葺き | 5.9 | 床 | 長尺シート | 2.8 |
| | アスファルト露出防水 | 73.1 | | コンクリート鏝 | 19.9 |
| | 複合ウレタン塗膜防水 | 21.1 | | タイル(磁器質) | 2.4 |
| | | | | タイルカーペット | 2.0 |
| | | | | 防塵塗装 | 3.0 |
| | | | | 塗膜防水 | 0.3 |
| | | | | 張物下コンクリートコテ(客室) | 69.7 |
| | 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 0.97 | | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.96 |
| 外壁 | アクリルシリコン樹脂塗装 | 97.9 | 壁 | 打ち放し補修 | 0.2 |
| | 塗膜防水 | 2.1 | | タイル( セラミック煉瓦 ) | 0.1 |
| | | | | PB素地 | 33.3 |
| | | | | タイル( 特注 ) | 0.1 |
| | | | | ビニールクロス | 2.6 |
| | | | | タイル( 磁器質 ) | 0.5 |
| | | | | グラスウールボード | 3.4 |
| | | | | ダイノックシート | 0.1 |
| | | | | メラミン化粧合板 | 0.1 |
| | | | | 耐火間仕切素地 | 51.6 |
| | | | | EP塗装 | 1.5 |
| | | | | 未仕上 | 6.5 |
| | 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.83 | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 2.34 |
| 軒天 | 打ち放し補修 | 12.1 | 天井 | 打ち放し補修 | 0.2 |
| | 鋼板(アルミスパンドレル) | 87.9 | | EP塗装 | 3.2 |
| | | | | PB素地 | 71.2 |
| | | | | 化粧シート | 0.2 |
| | | | | 岩綿吸音板 | 0.9 |
| | | | | 化粧PB | 1.3 |
| | | | | GWボード | 3.0 |
| | | | | 化粧ケイカル | 0.3 |
| | | | | 未仕上 | 19.7 |
| | ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡) | 0.00 | | 天井面積率*****(㎡/延㎡) | 0.96 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.03 | | | |
| 外床 | コンクリート鏝 | 100.0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡) | 0.00 | | | |
| 外部開口部 | アルミ | 87.9 | | | |
| | ステンレス | | | | |
| | スチール | 12.1 | | | |
| | プラスチック | | | | |
| | シャッター | | | | |
| | カーテンウォール | | | | |
| | 木建 | | | | |
| | その他 複合サッシュ | | | | |
| | 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.11 | | | |
| 内部開口部 | アルミ | 2.9 | 間仕切 | RC | |
| | ステンレス | | | CB | |
| | スチール | 25.5 | | ALC | |
| | 軽量スチール | 54.1 | | 押出成形セメント板 | 5.60 |
| | シャッター | | | 木軸 | |
| | 木建 | 17.5 | | LGS | 30.00 |
| | その他 カーテンウオール | | | 耐火間仕切 | 64.40 |
| | 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.19 | | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | | 床 | | その他 | |
| | | 壁 | | | |
| | | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | |
| | | | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 1.60 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 陸屋根 |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | 独立基礎 |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | 根切土 |
| | 残土処分 | 場外搬出 |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | | |
|---|---|---|
| 根切土量 | 3.48 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 1.04 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.06 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | | 本/延㎡ |
| 地業(ラップル) | | m3/建㎡ |
| 山止め | | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ |
| ピット面積率 | | ㎡/建㎡ |
| 基礎コンクリート | 0.10 | m3/延㎡ |
| 地下コンクリート | | m3/延㎡ |
| 上部コンクリート | 0.16 | m3/延㎡ |
| 押えコンクリート | | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 0.22 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | 0.23 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | 15.98 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | 7.38 | kg/延㎡ |
| 圧接 | 3.20 | か所/ton |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ |
| 溶接 | | m/ton |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton |
| (その他) | | |
| 木材(構造材) | | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | | m3/延㎡ |

(特記事項)