数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	T170726B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	54,338.40 ㎡	用途	ホテル(大浴場)
		建築面積	2,886.76 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 仙台	法延床面積	3,753.01 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	460.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	10.00 m
容積率	%	ボーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	150.12 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	25 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	612.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	折板(2重)	92.2	床 長尺シート	3.0
	ﾄﾗｯｸﾊﾞｰｽ	7.8	磁器質ﾀｲﾙ	0.3
			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	0.6
			塗床	89.1
			防塵塗装	2.2
			ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	4.6
			畳	0.2
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.07		
外壁	撥水剤	13.6		
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板 角波	78.3	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
			壁 打ち放し補修	6.7
			ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃﾝﾚｽ)	0.3
			EP-G	69.6
			PB素地	10.7
			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.1
			化粧ｹｲｶﾙ板	8.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.55		
軒天	VP+ｹｲｶﾙ	100.0		
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.81
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.01	EP塗装	2.5
外床			岩綿吸音板	5.4
			化粧PB	89.7
			GWﾎﾞｰﾄﾞ	2.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00	天井	
外部開口部	ｱﾙﾐ	44.0		
	ｽﾃﾝﾚｽ			
	ｽﾁｰﾙ	6.3		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
	ｼｬｯﾀｰ			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	49.7		
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.05	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	ｱﾙﾐ	2.2	間仕切 RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
	ｽﾁｰﾙ	12.7	ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	27.3	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	57.7	木軸	
	木建		LGS	23.30
	その他		耐火間仕切	63.20
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.02	遮音間仕切	13.50
断熱	FP板	床	その他	
	GW	壁		
	GW(屋根)	天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.25

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.18	m3/建㎡
埋戻土量	0.11	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.25	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.42	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.14	㎡/延㎡
基礎鉄筋	29.57	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	2.28	kg/延㎡
圧接	7.16	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)